

Revisie – Vergunning.

OPBERGEN 25 SEP 1997 17:13

dienst	afdeling	bureau	bureau	registratienr.			
	Milieubeheer	Procesindustrie	afdeling X	97-515197			
ambtenaar	tst.	datum	directeur	datum besluit #			
D	3912	09-09-1997	GS-Cie	12-9			
			GS	overige registratienummers			
			PS	96-410306, 97-402588, -402673, -401237, -402584, -402770, -403407, -402585, -403787			
onderwerp				voorbereid met	akkoord	ja	nee
Wm; verlenen revisievergunning aan Circuit Park Zandvoort Beheer BV te Zandvoort.				eigen dienst			
het college van GS besluit:				interdienstelijk			
de gevraagde vergunning - onder voorschriften- te verlenen, e.e.a. conform inliggend concept-besluit.							
financiële, juridische, personele en communicatieve gevolgen				datum paraaf			
				bureauhoofd	1209	Og	
				afdelingshoofd	1209	7c Og	
				directeur			
				griffier (vp)			
ruimte beschikbaar op begrotingspost nr.				tekstverwerking	1619	A	
				getypt	1019	A0120P	
				gecollationeerd	1919	J18	
toelichting				aanwijzing voor afhandeling			
Tegen de ontwerp-beschikking zijn bedenkingen ingebracht door een aantal milieu-groeperingen. Naar aanleiding van deze bedenkingen zijn activiteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van het gehele circuit verboden gedurende de nachtperiode. Voor het overige hebben de bedenkingen niet geleid tot wezenlijke aanpassingen van de (ontwerp-) beschikking.				OBCIRCNI (overwegingen)			
				REV.05 (voorschriften)			
				S.v.p. D AZ) uit laten gaan!!			
				uiterste verzenddatum			
				z.s.m.			
				bijlage(n)			
				1 (set te waarmerken stukken)			
				afschr: beh.ambt/comm/archief			
				overig			
				D			
				zie hoofdstuk 6 van de overwegingen			
				GS-commissie(s) voor:			
				Milieu			
aantekening GS-commissie				de gedeputeerden	datum	paraaf	
				VERZONDEN			
				25 SEP. 1997			
akkoord griffier				werkelijke verzenddatum			
datum							
24-9-97							
getekend:							

ARCHIEF

Datum 12 september 1997 Nr. 97-515197



Onderwerp

Provinciehuis
Dreef 3
2012 HR Haarlem

Postadres
Postbus 123
2000 MD Haarlem

Tel. (023) 514 31 43
Fax (023) 531 44 82

E-mail
post@noord-holland.nl

VERZONDEN

25 SEP. 1997

Behandelende afdeling Milieubeheer en Bodemsanering

Uw kenmerk

Behandeld door dhr. R.E. Söhne

Telefoon (023) -5143912

Bijlage(n)

CIRCUIT PARK ZANDVOORT BEHEER BV

**AANVRAAG EX ARTIKEL 8.4 VAN DE WET MILIEUBEHEER TEN BEHOEVE VAN DE AAN DE
BURGEMEESTER VAN ALPHENSTRAAT T.O. NR. 63 TE ZANDVOORT GELEGEN INRICHTING**

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 12 september
1997, nr. 97-515197.

Inhoudsopgave

- A Onderwerp aanvraag
- B Aanleiding aanvraag
- C Wettelijke procedure
- D Milieubelasting
 - 1 Geluid
 - 2 Verkeer en vervoer
 - 3 Bodem
 - 4 Afval
- E Adviezen en bedenkingen
- F Conclusie
- G Beschikking
- H Beroepspassage

A Onderwerp aanvraag

Op 23 december 1996 hebben wij van Circuit Park Zandvoort Beheer BV te Zandvoort (verder: aanvraagster) een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen (zgn. revisievergunning) ten behoeve van haar aan de Burgemeester van Alphenstraat t.o. nr. 63 te Zandvoort gelegen inrichting (een auto-/motorcircuit).

Bereikbaarheid per
openbaar vervoer:
vanaf station Haarlem
buslijnen 1, 5, 71, 72, 93,
140 en 174 van de NZH;
vanaf Zandvoort en
Heemstede/Aerdenhout
of Amsterdam-West
buslijn 80 van de NZH.

In uw antwoord graag
datum, kenmerk en
onderwerp vermelden

De aanvraag heeft betrekking op een auto-/motorcircuit c.a. als bedoeld in categorie 19.2 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. De inrichting wordt gebruikt door in beginsel alle via wielen aangedreven motorvoertuigen ten behoeve van wedstrijden, trainingen, scholing, beproeving, demonstratie, recreatie en film- en televisieproductie. Meer in het algemeen biedt de inrichting ruimte voor publieksactiviteiten op basis van de aanwezige ruimtelijke mogelijkheden.

De nieuwe revisievergunning vervangt met ingang van het tijdstip waarop zij van kracht wordt, alle voorafgaande voor de inrichting verleende Wm-vergunningen. Deze vergunningen vervallen vervolgens op het tijdstip waarop de revisievergunning onherroepelijk wordt.

B Aanleiding aanvraag

De onderhavige inrichting is gelegen op een terrein dat de vestiging mogelijk maakt van inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken (zie artikel 41 van de Wet geluidhinder (Wgh)). Dit betekent dat rond dit terrein een zgn. geluidzone moet worden vastgesteld, waarbuiten de geluidbelasting vanwege het terrein de (etmaal)waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan (i.c. wordt de geluidbelasting vanwege het terrein uitsluitend bepaald door de onderhavige inrichting).

Aan de hand van de resultaten van een zgn. zoneringsonderzoek heeft de gemeenteraad van Zandvoort in 1985 de bedoelde zone vastgesteld. Uit dit zonebesluit bleek dat een groot aantal binnen de zone gelegen woningen een hogere geluidbelasting ondervond dan 55 dB(A) en er derhalve sprake was van een zgn. sanerings situatie als bedoeld in de Wgh.

Door middel van een zgn. saneringsonderzoek diende er derhalve vervolgens onderzocht te worden in hoeverre het mogelijk was de geluidbelasting vanwege het terrein (i.c. de onderhavige inrichting) bij de betrokken woningen terug te brengen tot 55 dB(A).

Het saneringsonderzoek heeft uiteindelijk geresulteerd in het bij ons besluit van 4 april 1996, nr. 96-511793, vastgestelde saneringsprogramma "Saneringsprogramma Industrielawaai Circuit Zandvoort", dat als bijlage bij de aanvraag gevoegd is.

Bij besluit van 21 oktober 1996, MBG 96021220/574, heeft de Minister van VROM vervolgens op basis van genoemd saneringsprogramma de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting van de gevels van 1121 saneringswoningen en andere geluidgevoelige objecten vastgesteld.

De in dit programma opgenomen maatregelen (welke voornamelijk neerkomen op het verleggen van de baan en de aanleg van wallen en/of schermen) zullen door middel van de onderhavige revisievergunning worden geformaliseerd, waarna uitvoering van de maatregelen kan plaatshebben. Aangezien de saneringsmaatregelen - gedeeltelijk - betrekking hebben op onderdelen van de inrichting waarvoor reeds eerder vergunning is afgegeven, kunnen zij tevens worden beschouwd als ware zij voorgeschreven op grond van artikel 8.22/8.23 van de Wm.

Na uitvoering van de saneringsmaatregelen zal er binnen de geluidzone geen sprake meer zijn van een overschrijding van de 55 dB(A)-norm, met uitzondering van een tweetal woningen waarvoor door de Minister van VROM bij voornoemd besluit van 21 oktober 1996, een hogere waarde dan 55 dB(A) is vastgesteld.

Zie voorts hoofdstuk D, paragraaf 1, van de overwegingen.

C Wettelijke procedure

Met betrekking tot de totstandkoming van de gevraagde beschikking is aan de paragrafen 3.5.2 t/m 3.5.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toepassing gegeven (zie artikel 8.6 van de Wm).

Als wettelijk adviseurs als bedoeld in artikel 8.7, eerste lid, van de Wm zijn bij de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag betrokken:

- de Regionale Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne voor Noord-Holland en Flevoland;
- Burgemeester en Wethouders van Zandvoort;
- het Dagelijks Bestuur van het Gewest Zuid-Kennemerland.

Als bestuursorganen als bedoeld in artikel 8.7, derde lid, van de Wm zijn bij de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag betrokken:

- de Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie in de provincie Noord-Holland;
- Burgemeester en Wethouders van Bloemendaal;
- Burgemeester en Wethouders van Haarlem;
- Burgemeester en Wethouders van Heemstede.

D Milieubelasting

Wij hebben bij de beoordeling van de aanvraag alle vormen van milieubelasting (binnen het door de Wm gestelde kader) meegewogen.

Ten aanzien van de meest relevante vormen van milieubelasting door de onderhavige inrichting, merken wij het volgende op.

1 Geluid

Zoals wij hiervoor in hoofdstuk B van de overwegingen al hebben gesteld dient de onderhavige revisievergunning ter formalisering van de in het saneringsprogramma opgenomen maatregelen, waarna uitvoering ervan kan plaatshebben.

De uitvoering van de saneringsmaatregelen mag echter eerst aanvangen nadat de onderhavige vergunning van kracht is geworden. De uitvoering van de betreffende maatregelen zal naar verwachting maximaal zeven maanden in beslag nemen en zal plaatshebben tussen het einde van het raceseizoen 1997 en het begin van het raceseizoen 1998.

Om de exploitatie van de inrichting gedurende deze overgangsfase toch mogelijk te maken (de onderhavige vergunning gaat immers primair uit van een "gesaneerd circuit" en vervangt alle voorafgaande vergunningen) heeft aanvraagster ook het in werking zijn van het circuit gedurende deze periode aangevraagd (het zgn. interim-circuit, zie blz. 9 van de aanvraag).

Voorschrift 5.1 heeft specifiek betrekking op deze overgangsfase.

In voorschrift 5.2 is het maximale equivalente geluidniveau dat ná uitvoering van de saneringsmaatregelen nog mag optreden vastgelegd (de overige geluidvoorschriften 5.3 t/m 5.13 hebben zowel betrekking op de gesaneerde als de nog niet gesaneerde situatie). Hierbij is rekening gehouden met het tonale karakter van het racegeluid, dat wil zeggen indien sprake is van tonaal geluid dient op de gemeten waarde een **strafcorrectie van 5 dB(A)** toegepast te worden alvorens aan de voorschriften wordt getoetst.

In het voorschrift is voorts rekening gehouden met het feit dat de uitvoering van de saneringsmaatregelen naar verwachting maximaal zeven maanden in beslag zal nemen: het voorschrift is derhalve afgestemd op het specifieke "presaneringsvoorschrift" 5.1.



Voor de avondperiode geldt een 5 dB(A) strengere normering dan voor de dagperiode (50 dB(A) inclusief de strafcorrectie vanwege het tonale karakter). Hierdoor is slechts voor een beperkte tijd c.q. voor een beperkt aantal voertuigen het gebruik van het gehele circuit mogelijk. Voor hinder gedurende de avondperiode behoeft derhalve niet gevreesd te worden. Voor de nachtperiode geldt een nog strengere waarde (namelijk 45 dB(A)). Deze waarde laat in theorie slechts een enkele voertuigbeweging toe. Gelet echter op het feit dat het achtergrondniveau in de nachtperiode erg laag zal zijn, betekent dit dat een incidentele passage van een auto of motor duidelijk zal worden herkend (dit geldt met name voor passages op het zuidelijk deel van het circuit). Om die reden hebben wij in voorschrift 5.3 activiteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van het gehele circuit verboden in de nachtperiode.

In voorschrift 5.4 zijn eisen gesteld aan de zgn. piekniveaus vanwege activiteiten waarbij geen gebruik gemaakt wordt van het gehele circuit (zoals bijv. demonstraties, televisieproducties e.d.).

Voorschrift 5.5 heeft betrekking op de maximaal vijf dagen per jaar dat (in de dagperiode) geen beperkingen aan het geluidniveau worden gesteld. De in dit voorschrift bedoelde race-evenementen zijn in het zonebesluit als zgn. bijzondere bedrijfsomstandigheden aangemerkt: de geluidbelasting vanwege deze evenementen is diensgevolge niet meegenomen bij het bepalen van de zone en het vaststellen van het saneringsprogramma. Aan de betreffende evenementen kunnen redelijkerwijs geen geluidbeperkende eisen (zoals bijv. dempers etc.) worden gesteld. Gelet op het belang van de evenementen voor de exploitatie van de inrichting, hebben wij gemeend ze toch op een zeer beperkt aantal dagen per jaar (zgn. uitzonderingsdagen) toe te moeten staan (de Raad van State heeft in diverse uitspraken dit fenomeen uitzonderingsdagen gesanctioneerd).

Ingevolge voorschrift 5.11 dienen door of vanwege vergunninghoudster bij alle races en trainingen geluidmetingen te worden uitgevoerd (in de aanvraag heeft vergunninghoudster aangegeven dat zij bereid is deze metingen te (doen) verrichten). Dit betekent vanzelfsprekend niet, dat er van provinciezijde geen controlemetingen verricht zullen worden.

Voorts dient door of vanwege vergunninghoudster ten genoegen van ons vooraf door middel van berekeningen te worden aangegeven wat de geluidbelasting vanwege een race-evenement zal zijn. Er is dus ook sprake van een preventieve controle (zie voorschrift 5.10). Ook in de aanvraag wordt gewag gemaakt van deze berekeningen vooraf.

2 Verkeer en vervoer

Ingevolge voorschrift 1.10 moet aan ons een verkeersplan over worden gelegd waarin onder meer moet worden aangegeven op welke wijze vergunninghoudster overlast van af- en aanrijdend verkeer denkt te beperken.

3 Bodem

De onderhavige inrichting is gelegen in een zgn. grondwaterbeschermingsgebied. Dit impliceert dat er speciale aandacht geschonken dient te worden aan de bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning.

Bij beschikking van 5 november 1991, nr. 91-513421 respectievelijk 20 juni 1995, nr. 95-513589 hebben wij aan aanvraagster ontheffing verleend op grond van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland voor respectievelijk het oprichten/in werking hebben van het auto-/motorcircuit als zodanig en een centraal brandstofuitgiftepunt inclusief drie ondergrondse brandstoftanks.

Voorname verordening is echter opgegaan in de Provinciale milieuverordening Noord-Holland. Voor inrichtingen bestaat i.c. geen separate ontheffingsmogelijkheid meer. De bestaande ontheffingen komen van rechtswege te vervallen op het moment van onherroepelijk worden van de onderhavige verordening.

De voorwaarden onder welke de ontheffingen destijds zijn verleend, zijn verwerkt in de voorschriften ter bescherming van het milieucompartiment bodem (4.1 t/m 4.14).

Bij de aanvraag is een zgn. bodemnulonderzoek gevoegd (bijlage 3). Dit onderzoek geeft onzes inziens een voldoende beeld van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse.

In voorschrift 4.6 is vastgelegd dat - op verzoek - op een bepaalde plaats een herhalingsonderzoek moet plaatsvinden als op die plaats een bepaalde activiteit beëindigd wordt danwel de aard van die activiteit verandert. Op die wijze kan vastgesteld worden of de bodem verontreinigd is ten opzichte van het eerder (in het kader van het nulonderzoek) bepaalde referentieniveau.

In de voorschriften 4.9 t/m 4.14 is een aantal preventieve voorzieningen c.q. maatregelen ter voorkoming van toekomstige bodemverontreiniging opgenomen.


4 Afval

De voorschriften welke betrekking hebben op de verwijdering van afvalstoffen (de voorschriften 3.1 t/m 3.5) zijn gebaseerd op het afvalverwijderingsbeleid zoals opgenomen in het derde Provinciale milieubeleidsplan 1995-1999.

In dat plan is onder meer aangegeven op welke wijze afvalstoffen doelmatig moeten worden verwijderd. Uitgangspunt hierbij is de - ook in de Wm (artikel 10.1) neergelegde - prioriteitsvolgorde in de verwijderingswijze: minimaliseren van de hoeveelheid afvalstoffen en het maximaliseren van het hergebruik van afvalstoffen. Het gescheiden houden van de verschillende soorten afvalstoffen is hierbij een randvoorwaarde.

E Adviezen en bedenkingen

Met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn zowel mondeling (tijdens een op 18 juni 1997 te Haarlem gehouden gedachtewisseling als bedoeld in artikel 3:25 van de Awb) als schriftelijk adviezen en bedenkingen ingebracht door:

- 1 de Stichting Geluidhinder Zandvoort, de Stichting Duinbehoud te Leiden en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland te Bennebroek, namens dezen de Stichting Milieurechtswinkel Amsterdam;
- 2 Grand Dorado Leisure NV te Amsterdam;
- 3  te Zandvoort;
- 4 Burgemeester en Wethouders van Zandvoort;
- 5 Burgemeester en Wethouders van Heemstede.

Voorts hebben wij van de familie [REDACTED] te Zandvoort - mede namens een aantal omwonenden - een adhesiebetuiging ten behoeve van het circuit ontvangen.

De adviezen/bedenkingen kunnen als volgt worden samengevat:

- a De in hoofdstuk A van de overwegingen opgenomen omschrijving van de inrichting is veel te ruim.
Op basis van deze omschrijving zijn bijv. motorcrossactiviteiten en races met terreinwagens buiten de verharde baangedeelten alsmede niet aan auto- of motorsportactiviteiten verbonden activiteiten mogelijk (reclamante sub 1).
- b De eerste zin van hoofdstuk B van de overwegingen staat haaks op de saneringsdoelstelling (reclamante sub 1).
- c In hoofdstuk B van de overwegingen is aangegeven dat "d.m.v. een saneringsonderzoek onderzocht diende te worden in hoeverre de geluidbelasting teruggebracht kon worden tot 55 dB(A)".
In verband met het tonale karakter van het racegeluid en de daarmee samenhangende strafcorrectie van 5 dB(A) dient de waarde van 55 dB(A) vervangen te worden door 50 dB(A).
Ook uit de voorschriften blijkt niet of rekening gehouden is met het tonale karakter en de strafcorrectie (welke overigens ook gedurende de zgn. overgangsfase toegepast behoort te worden) (reclamanten sub 1 en 2).
- d Het is onzorgvuldig dat in de ontwerpbeschikking niet alle saneringsmaatregelen expliciet zijn aangegeven.
Het is onduidelijk of overwogen wordt om dempers op de voertuigen toe te passen en/of een beperking toe te passen op het aantal races/deelnemers (reclamante sub 1).
- e De gekozen saneringsvariant voldoet niet aan de eisen van de te verrijden wedstrijden/trainingen als opgegeven door de auto- en motorbond, aangezien de internationale klassen niet gemeten zijn. Tevens zal deze variant - volgens een rapport van TNO - niet kunnen waarborgen dat het geluidniveau in de omliggende gebieden onder alle weersomstandigheden beperkt wordt omdat het geluid in bepaalde omstandigheden als het ware over de afscherming slaat. Verder is geen rekening gehouden met het nabijgelegen woonwagenveld en een tweetal woningen (reclamante sub 1).
- f Er bestaat onduidelijkheid over het gebruik in de nachtelijke uren (het gebruik in de nachtelijke uren is overigens in het geheel niet toegestaan op grond van een overeenkomst tussen de gemeente Zandvoort en de exploitante van de inrichting).
Voorts zullen de bewoners van de nabijgelegen flats en de recreatiewoningen van Gran Dorado veel overlast ondervinden van het gebruik in de nachtelijke uren (dit geldt evenzeer voor het gebruik in de avonduren). Gelet op het vorenstaande behoeven de ontwerpvoorschriften 5.2 en 5.3 (thans 5.2 en 5.4) aanpassing (reclamanten sub 1 en 2).
- g De in de ontwerpbeschikking aangegeven meetpunten zijn wel toereikend voor een beoordeling van het geluid op de woningen binnen de geluidzone en de recreatiewoningen van Gran Dorado maar schieten te kort om het gehele gebied rond het circuit te controleren. Op basis van de Wm kunnen meer meetpunten worden verlangd. Zo is een extra meetpunt aan de noordzijde noodzakelijk in verband met de geluidbelasting bij het Natuurmonument de Kennemerduinen en is een extra meetpunt aan de westzijde noodzakelijk in verband met de geluidbelasting te Bloemendaal (reclamante sub 1).

- h Het is niet duidelijk op welke specifieke activiteiten ontwerpvoorschrift 5.3 (thans 5.4) betrekking heeft (reclamante sub 1).
- i Ontwerpvoorschrift 5.4 (thans 5.5) is strijdig met de uitspraken van de Raad van State dat alleen Grand-Prix-races als bijzondere bedrijfsgebeurtenis kunnen worden aangemerkt.
Bovendien heeft de Tweede Kamer uitgesproken dat het circuit moet gaan voldoen aan de "normale" milieu-eisen en dat er geen gedoogsituaties mogen blijven bestaan danwel opnieuw mogen ontstaan. Voorts creëert het "invullen" van het ene evenement met het andere een onevenwichtige situatie en een onhoudbare situatie voor omwonenden (reclamante sub 1).
- j De variabele positie van meetpunt 1 werkt onzekerheid met betrekking tot de geloofwaardigheid van de meetgegevens in de hand. Voorgesteld wordt om dit meetpunt een vaste situering te geven aan het begin van het lange rechte baangedeelte voor de tribunes (reclamante sub 1).
- k De geluidmetingen dienen verricht te worden door onafhankelijke instanties in plaats van door vergunninghoudster zelf zoals in ontwerpvoorschrift 5.10 (thans 5.11) wordt voorgeschreven (reclamante sub 1).
- l Ontwerpvoorschrift 5.11 heeft als bezwaar dat gegevens van geluidmetingen niet eerder voor het publiek openbaar zijn dan nadat zij over zijn gelegd aan een provinciaal ambtenaar.
Overschrijdingen van geluidniveaus zijn op die wijze moeilijk aan te tonen door omwonenden. Overigens gaat de aanvraag ervan uit dat de meetgegevens altijd direct na een evenement aan de provincie over zullen worden gelegd (reclamante sub 1).
- m De overgangsfase waar ontwerpvoorschrift 5.1 betrekking op heeft is in strijd met de Wgh. Ook in saneringssituaties als de onderhavige mag het maximaal toegestane equivalente geluidniveau niet meer dan 65 dB(A) bedragen; het betreffende voorschrift geeft echter meer ruimte (reclamante sub 2).
- n De vergunning dient te waarborgen dat de overlast van het af- en aanrijdende verkeer ten gevolge van grotere evenementen binnen de inrichting geminimaliseerd wordt. Hierbij dient bedacht te worden dat Zandvoort tegenwoordig veel minder parkeerplaatsen voor dergelijke evenementen beschikbaar heeft dan in voorgaande jaren en dat eventueel Grand-Prix-evenementen georganiseerd zullen gaan worden.
Bij de beoordeling van het vervoersplan dient gelet te worden op de intentieverklaring die de betrokken gemeenten hebben gesloten betreffende de verkeers- en parkeerproblematiek met betrekking tot bezoekers-trekkende evenementen in Zandvoort (reclamanten sub 3 en 5).
- o Het is niet duidelijk op welke wijze luchtverontreiniging vanwege de inrichting zal worden voorkomen c.q. zal worden beperkt (reclamant sub 4).
- p In de aanvraag wordt ten onrechte gewag gemaakt van het afvoeren van afvalwater naar het gemeentelijk waterzuiveringsstation waar kennelijk bedoeld wordt op de afvalwateringsinstallatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland gelegen aan de Kamerlingh Onnesstraat te Zandvoort.
Voorts ontbreekt informatie waaruit kan worden opgemaakt op welke wijze en op welke plaats(en) afvalwater wordt verzameld. Verder is het niet duidelijk of de aanwezige putten en septictanks voldoen aan de eisen om bodemverontreiniging te voorkomen (reclamant sub 4).
- q De bij de aanvraag gevoegde situatietekening is onvolledig (reclamant sub 4).

Met betrekking tot deze adviezen/bedenkingen overwegen wij het volgende.

Ad a

De betreffende - in algemene bewoordingen gestelde - omschrijving is overgenomen uit de paragraaf "algemene gegevens" van de aanvraag. Verderop in de aanvraag en in de aan de onderhavige vergunning verbonden voorschriften wordt deze algemene omschrijving verder ingevuld en nader ingekaderd. Op basis hiervan mogen auto-/motorsportactiviteiten niet plaatsvinden buiten de verharde delen van de inrichting.

Ad b

De betreffende zin(sned) is niet meer en niet minder dan een feitelijke constatering. Het circuit is immers een inrichting als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. In dit artikel wordt een relatie gelegd met artikel 41 van de Wgh: de betreffende zin(sned) is ontleend aan laatstgenoemd artikel.

Ad c

Zie het gestelde in hoofdstuk D, paragraaf 1, van de overwegingen. In de uiteindelijke saneringsdoelstelling is wel rekening gehouden met het tonale karakter van het racegeluid (hetgeen - overeenkomstig de wettelijke regelingen dienaangaande - niet het geval is geweest bij de vaststelling van de geluidzone). De strafcorrectie van 5 dB(A) is dus al verwerkt in de aangehaalde zinsned: de waarde van 55 dB(A) wordt dus - indien sprake is van tonaal geluid - gevormd door een waarde van 50 dB(A) + een strafcorrectie vanwege de tonale component van 5 dB(A) ($50 + 5 =$ de saneringsdoelstelling van 55 dB(A)).

Ook in de voorschriften is reeds met het tonale karakter rekening gehouden. Indien sprake is van tonaal geluid dient op de op de gemeten waarde de strafcorrectie van 5 dB(A) toegepast te worden alvorens aan de voorschriften wordt getoetst (ingevolge voorschrift 5.13 moeten geluidmetingen en -berekeningen en de beoordeling van de resultaten ervan immers worden uitgevoerd volgens de handleiding IL-HR-13-01, waarin de strafcorrectie is opgenomen).

Zie voor de overgangsfase het gestelde ad m.

Ad d

Wij hebben het niet nodig geoordeeld om in de overwegingen alle mogelijke saneringsmaatregelen expliciet te vermelden, te meer niet daar dat wel is gebeurd in het saneringsprogramma dat als bijlage bij de aanvraag gevoegd is. In de overwegingen is volstaan met het noemen van de meest in het oog springende maatregelen.

Voor wat betreft het toepassen van dempers en het beperken van het aantal races/deelnemers kan de exploitant in de bedrijfsvoering een afweging maken binnen het kader van de saneringsdoelstelling. Door middel van de in de voorschrift 5.10 opgenomen verplichting tot overlegging van berekeningsresultaten hebben wij vooraf voldoende inzicht of deze maatregelen in voldoende mate zullen worden toegepast.

Ad e

Bij de berekeningen voor het saneringsonderzoek is uitgegaan van een representatieve race met auto's en motoren. Hierbij is tevens uitgegaan van het gegeven dat de geluidemissie van een internationale race niet in relevante mate afwijkt van een nationale race.

De invloed van de geluidwal is berekend met een akoestisch model waarin rekening is gehouden met de door reclamante bedoelde omstandigheden (i.c. de afschermende werking op grotere afstanden vanwege een gekromde overdracht).

Voorts zijn woonwagens niet richtinggevend voor het saneringsprogramma, zodat de streefwaarde van 55 dB(A) niet op woonwagens van toepassing is. Overigens zullen de te treffen saneringsmaatregelen ook een aanzienlijk geluidreducerend effect op het geluidniveau bij de woonwagens hebben. Voor de bedoelde woningen is een hogere waarde dan 55 dB(A) vastgesteld door de Minister van VROM (zie de laatste alinea van hoofdstuk B van de overwegingen).

Ad f

Zie het gestelde in hoofdstuk D, paragraaf 1, van de overwegingen. Activiteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van het gehele circuit zijn op grond van - het in verhouding tot de ontwerpbeschikking nieuwe - voorschrift 5.3 niet toegestaan in de nachtperiode: het achtergrondniveau in deze periode is zodanig laag, dat zelfs een incidentele passage van een auto of motor duidelijk zal worden herkend.

Activiteiten waarbij geen gebruik wordt gemaakt van het gehele circuit (dit zijn bijv. demonstraties, televisieproducties e.d.) zijn wél toegestaan in de nachtperiode. Op deze activiteiten is echter ingevolge het bepaalde in voorschrift 5.4 een piekgeluidbegrenzing van toepassing.

Overigens wijzen wij er voor wat betreft de aangehaalde overeenkomst op dat wij de aanvraag hebben te beoordelen zoals deze is ingediend (en in de aanvraag is het gebruik in de nachtelijke uren - wat er ook zij van de aangehaalde overeenkomst - wél opgenomen).

Activiteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van het gehele circuit zijn wél toegestaan in de avondperiode. Voor de avondperiode geldt een 5 dB(A) strengere normering dan voor de dagperiode (50 dB(A) inclusief de strafcorrectie vanwege het tonale karakter). Hierdoor is slechts voor een beperkte tijd c.q. voor een beperkt aantal voertuigen het gebruik van het gehele circuit mogelijk. Voor hinder gedurende de avondperiode behoeft derhalve niet te worden gevreesd.

Ad g

Naar aanleiding van deze bedenking is een extra meetpunt (meetpunt 4) aan de vergunning verbonden (zie voorschrift 5.2, lid b). Dit meetpunt is gelegen aan de noordzijde van het circuit en dient onder meer om informatie te geven over het geluidniveau in de door reclamante genoemde gebieden. Het is ons overigens niet duidelijk op welke wijze een aan de westzijde (i.c. in zee) gelegen meetpunt (zoals door reclamante voorgesteld) informatie kan verschaffen over de geluidbelasting te Bloemendaal.

Ad h

Zie het gestelde in hoofdstuk D, paragraaf 1, van de overwegingen.

Ad i

Zie hoofdstuk D, paragraaf 1, van de overwegingen alsmede het zonerings- en het saneringsprogramma, waarop de onderhavige vergunning gebaseerd is. Van strijd met de vigerende jurisprudentie en opvattingen van de Tweede Kamer (i.c. is geen sprake van gedogen) is onzes inziens geen sprake. Ook kunnen wij ons niet goed voorstellen op welke wijze de betreffende uitzonderingsdagen "een onevenwichtige situatie" kunnen creëren.

Ad j

Wij gaan niet akkoord met de door reclamante voorgestelde situering van meetpunt 1 in de nabijheid van de tribunes omdat aldaar i.c. sprake zal zijn van - de geluidmetingen verstorende - geluiden vanaf de tribunes. De mogelijkheid om de positie van meetpunt 1 te variëren is in voorschrift 5.10 opgenomen om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen waardoor metingen op de oorspronkelijke situering redelijkerwijs niet meer mogelijk zijn (hierbij dient gedacht te worden aan het optreden van - nieuwe - stoorgeluiden en wijzigingen in de fysieke omstandigheden). Overigens zullen wij pas instemmen met een andere situering indien is aangetoond dat het andere meetpunt garant staat voor een juiste bepaling van de geluidbelasting.

Ad k

De resultaten van de door vergunninghoudster te verrichten metingen dienen ingevolge het bepaalde in - het ten opzichte van de ontwerpbeschikking gewijzigde - voorschrift 5.12 (in de ontwerpbeschikking 5.11) binnen twee weken na uitvoering van de metingen aan ons over te worden gelegd, zodat verificatie van de resultaten mogelijk is.

Bovendien zullen ambtenaren van de provincie daarnaast - in het kader van de controle op de naleving van de voorschriften - steekproefsgewijs geluidmetingen verrichten.

Gelet op het vorenstaande achten wij geluidmetingen verricht door onafhankelijke instanties - zoals door reclamante voorgesteld - niet opportuun.

Ad l

Naar aanleiding van deze bedenking hebben wij het betreffende voorschrift aangepast in die zin dat de meetresultaten nu binnen twee weken na uitvoering van de metingen aan ons over moeten worden gelegd.

Ad m

Zoals wij hiervoor in hoofdstuk D van de overwegingen al hebben aangegeven heeft voorschrift 5.1 als doel om de exploitatie van het circuit ook gedurende de zgn. overgangsfase (i.c. tot het moment dat de saneringsmaatregelen zijn uitgevoerd) mogelijk te maken.

Er is nu eenmaal tijd gemoeid met de uitvoering van genoemde maatregelen. Een expliciete vastlegging van de 65 dB(A)-normering betekent dat de onderhavige inrichting gedurende voornoemde overgangsfase niet meer rendabel geëxploiteerd kan worden. Een dergelijke "koude sanering" - voorafgaande aan de eigenlijke sanering - is in strijd met de strekking en de systematiek van de Wgh. Om die reden hebben wij er voor gekozen om gedurende de overgangsfase een normering op te nemen die overeenkomt met de bestaande situatie (de vergunning heeft gedurende de overgangsfase een zgn. constaterend karakter).

Het bestreden voorschrift is ontleend aan een voorschrift dat de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State in een min of meer vergelijkbaar geval aan een Wgh-vergunning heeft verbonden (uitspraak van 6 augustus 1993, nr. G05.91.1370).

Overigens is de betekenis van het voorschrift vrij betrekkelijk aangezien het naar verwachting betrekking zal hebben op de periode gelegen tussen twee raceseizoenen.

Ad n

Zie de voorschriften 1.10 t/m 1.13 en het gestelde in hoofdstuk D, paragraaf 2, van de overwegingen. Bij de beoordeling van het plan zullen wij de door reclamanten aangehaalde zaken betrekken. Overigens kunnen wij in het kader van onderhavige vergunning slechts eisen stellen aan het verkeer/vervoer voor zover een en ander valt binnen het begrip "indirecte hinder". De verkeers- en vervoersproblematiek vindt immers primair regeling in diverse speciale wetten, zoals bijv. de Wegenverkeerswet.

Wij attenderen er in dit verband voorts nog op dat het goed- of afkeuringsbesluit als bedoeld in voorschrift 1.11 een beschikking in de zin van de Awb is, waartegen bezwaar (eventueel gevolgd door beroep) kan worden gemaakt.

Ad o

De stookinstallaties zijn vrij bepalend voor het aspect luchtverontreiniging bij de onderhavige inrichting. Op de SO₂-, NO_x- en stofemissie van de stookinstallaties is het **Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B van toepassing**, op de naleving waarvan wij zullen toezien. Voor het overige hebben wij geen aanleiding gezien om met betrekking tot luchtverontreiniging nog specifieke voorschriften aan de vergunning te verbinden.

Ad p

Inderdaad is in de aanvraag per abuis het gemeentelijk waterzuiveringsstation vermeld daar waar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het hoogheemraadschap bedoeld is.

Het afvalwater wordt verzameld in septictanks. Zie voor de eisen ter voorkoming van bodemverontreiniging de voorschriften 4.1 t/m 4.14.

Ad q

Ondanks dat de tekening wellicht niet optimaal is, voldoet de aanvraag in haar geheel aan de eisen van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, om welke reden wij de aanvraag dan ook in behandeling hebben genomen.

F Conclusie

Gelet op het vorenstaande bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren mits aan de vergunning een aantal voorschriften wordt verbonden dat nodig is in het belang van de bescherming van het milieu.

G Beschikking

Gelet op de desbetreffende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer besluiten wij hierbij aan Circuit Park Zandvoort Beheer BV voornoemd de gevraagde vergunning te verlenen.

De aanvraag - met uitzondering van de bijlagen 5, 6, 7, 8 en 9 - maakt deel uit van de vergunning.

Aan de vergunning verbinden wij de aangehechte voorschriften 1.1 t/m 5.13.

Voorzover de voorschriften niet in overeenstemming zijn met de aanvraag, zijn de voorschriften bepalend.

Blad nr. 12, nummer 97-515197 van 12 september 1997



Een exemplaar van deze beschikking zullen wij zenden aan:

- 1 Directie Circuit Park Zandvoort Beheer BV
Postbus 132
2040 AC Zandvoort
- 2 de Regionale Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne
voor Noord-Holland en Flevoland
Postbus 1182
2001 BD Haarlem
- 3 Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
Postbus 2
2040 AA Zandvoort
- 4 Het Dagelijks Bestuur van het Gewest Zuid-Kennemerland
Postbus 5204
2000 GE Haarlem
- 5 de Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie
van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
in de provincie Noord-Holland
Postbus 603
1110 AP Diemen
- 6 Burgemeester en Wethouders van Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen
- 7 Burgemeester en Wethouders van Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem
- 8 Burgemeester en Wethouders van Heemstede
Postbus 352
2100 AJ Heemstede
- 9 Stichting Milieurechtswinkel Amsterdam
Plantage Middenlaan 2k
1018 DD Amsterdam
- 10 Stichting Geluidhinder Zandvoort
Postbus 201
2040 AE Zandvoort
- 11 Stichting Duinbehoud
Postbus 11059
2301 EB Leiden
- 12 Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

D

Blad nr. 13, nummer 97-515197 van 12 september 1997

13 Van Schoonhoven In 't Veld

t.a.v. mr. A. Kaspers

Postbus 75999

1070 AZ Amsterdam

14 Directie Gran Dorado Leisure NV

Postbus 4510

1009 AM Amsterdam

15

16

17 Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Directie Bestuurszaken (interne PC: 660)
t.a.v. ing. G.A.F. Hoffman
Postbus 30945
2500 GX Den Haag.

H Beroepspassage

De aandacht wordt erop gevestigd, dat:

1. de beschikking gedurende zes weken en een dag ter inzage ligt met ingang van de dag na de dag waarop de beschikking op de wettelijk voorgeschreven wijze is gepubliceerd;
2. met ingang van de dag na de dag waarop de beschikking ter inzage is gelegd gedurende zes weken tegen de beschikking een beroepsschrift kan worden ingediend door:
 - a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;
 - b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking;
 - c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
 - d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;
3. de beschikking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt van kracht is, tenzij:
 - a. gedurende die termijn op grond van artikel 20.1 Wet milieubeheer beroep is ingesteld en tevens op grond van artikel 36 Wet op de Raad van State juncto artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een schriftelijk verzoek is ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening;
 - b. voor de activiteit waarvoor vergunning is gevraagd tevens een bouwvergunning ingevolge de Woningwet is vereist en deze laatstgenoemde vergunning nog niet is verleend.

Blad nr. 14, nummer 97-515197 van 12 september 1997

Noord-Holland

Een beroepschrift als bedoeld sub 2 moet worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Een verzoek als bedoeld sub 3 onder a moet worden gericht aan de Voorzitter van die Afdeling.

Voor een beroepschrift sub 2 wordt een griffierecht geheven van f 210,-- voor een natuurlijke persoon respectievelijk f 420,-- voor een andere dan een natuurlijke persoon.

Wordt daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening gedaan, dan kost dit f 210,-- respectievelijk f 420,-- extra (te storten op girorekening 507590 t.n.v. de Secretaris van de Raad van State).

Deze bedragen zullen bij een voor indien(st)er(s)/verzoek(st)er(s) positief besluit worden geretourneerd.

Gedeputeerde staten voornoemd,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Milieubeheer en Bodemsanering,

D

VOORSCHRIFTEN CIRCUIT ZANDVOORT

Hoofdstukindeling

1. Algemeen
2. Registratie van afvalstoffen
3. Opslag, processen en installaties
4. Milieucompartimenten
5. Geluid

1 ALGEMEEN

Begripsbepalingen en algemene termijnen

1.1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

gedeputeerde staten:

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR Haarlem;

de directeur:

de Directeur van de Directieraad van de provincie Noord-Holland belast met het milieubeheer, Houtplein 33, 2012 DE Haarlem, algemeen telefoonnummer 023-5143143, telefax 023-5143830;

milieuklachtentelefoon:

milieuklachtentelefoon van de provincie Noord-Holland 023-5310200 (dag en nacht bereikbaar);

de verordening:

de Provinciale milieuverordening Noord-Holland;

de afvalstofcodelijst:

de afvalstofcodelijst zoals deze is opgenomen in de Provinciale milieuverordening Noord-Holland;

BEES B:

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B;

BOOT:

Besluit opslaan in ondergrondse tanks;

NEN:

een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, Postbus 5059, 2600 GB Delft;

afvalstoffen:

afvalstoffen in de zin van de Wet milieubeheer;

gevaarlijke afvalstoffen:

gevaarlijke afvalstoffen in de zin van de Wet milieubeheer;

gevaarlijke stoffen:

gevaarlijke stoffen in de zin van de Wet milieugevaarlijke stoffen;

bodem:

het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen;

CPR:

een door de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen tot stand gebracht pakket van richtlijnen, uitgebracht door het Directoraat-Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, postbus 90804, 2509 LV 's-Gravenhage;

algemeen erkende feestdag:

een feestdag in de zin van de Algemene Termijnenwet;

Notitie preventie en hergebruik:

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20877, nr. 2;

zwerfvuil:

grond- en hulpstoffen, verpakings- en hulpmateriaal, alsmede gereede producten en afvalstoffen, die buiten de in de vergunning omschreven opslag zijn geraakt;

vloeibare aardolieproducten:

K0-klasse:

brandbare vloeistoffen, waarvan de dampspanning bij 37,8° C hoger is dan 1 bar;

K1-klasse:

brandbare vloeistoffen, geen K0 zijnde, waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij een druk van 1 bar lager ligt dan 21° C;

K2-klasse:

brandbare vloeistoffen, waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij een druk van 1 bar lager ligt dan 55° C, doch niet lager dan 21° C;

K3-klasse:

brandbare vloeistoffen, waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Pensky-Martens, bij een druk van 1 bar gelijk is aan of hoger is dan 55° C, maar niet hoger dan 100° C;

1.2

De beschikking en de onderstreepte publicaties waar in de beschikking naar wordt verwezen moeten binnen de inrichting aanwezig zijn. Voorzover in de beschikking naar ongedateerde uitgaven, normen, wetten, besluiten, richtlijnen, plannen, notities e.d. wordt verwezen, wordt bedoeld de voor de datum waarop de beschikking is genomen laatst uitgegeven versie met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen.

1.3

De aanvraag - met uitzondering van de bijlagen 5, 6 7, 8 en 9 - maakt deel uit van de vergunning.

Inspectie- en onderhoudsplan

1.4

Door of vanwege vergunninghoud(st)er moet voor de installaties die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, alsmede voor de in het belang van de bescherming van het milieu getroffen maatregelen en voorzieningen een inspectie- en onderhoudsplan worden opgesteld. Het doel van het inspectie- en onderhoudsplan is het in goede staat houden van de installaties en voorzieningen, alsmede de inrichting, ook tijdens inspectie en onderhoud, te laten functioneren overeenkomstig de vergunning en de aan de vergunning verbonden voorschriften. Het inspectie- en onderhoudsplan moet ten minste het volgende bevatten:

- a een aanduiding van de installaties die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, alsmede van de in het belang van de bescherming van het milieu getroffen maatregelen en voorzieningen;
- b de wijze van uitvoering en frequentie(s) van de milieurelevante inspecties en het onderhoud (waaronder begrepen keuringen, reparaties, schoonmaakwerkzaamheden e.d.) van de installaties alsmede van de maatregelen en voorzieningen als bedoeld onder a;
- c de wijze van registratie en in- en externe rapportage over sub b van dit voorschrift.

Plannen algemeen

1.5

- a Het in voorschrift 1.4 bedoelde plan moet binnen twee maanden na het van kracht worden van de beschikking, doch in elk geval vóór het in werking nemen van de aangevraagde verandering, schriftelijk aan gedeputeerde staten ter goedkeuring zijn voorgelegd.

- b Binnen vier weken na indiening van het plan als bedoeld onder a nemen gedeputeerde staten een besluit inzake de goedkeuring daarvan.
- c De inrichting moet na afloop van de sub b genoemde termijn of zoveel eerder als gedeputeerde staten het plan hebben goedgekeurd, overeenkomstig het goedgekeurde plan in werking zijn.
- d Binnen de inrichting moet een actuele versie van het plan aanwezig zijn.

Ongewoon voorval

1.6

Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer heeft voorgedaan, moet op verzoek van gedeputeerde staten door of vanwege vergunninghoud(st)er een rapport worden opgesteld. Het rapport moet binnen een in dat verzoek aan te geven termijn schriftelijk bij gedeputeerde staten worden ingediend. Het rapport dient de nodige gegevens te bevatten om het ongewone voorval te analyseren, de oorzaken ervan te achterhalen en herhaling te voorkomen.

Inrichting

1.7

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.8

De inrichting moet zodanig toegankelijk zijn en de wegen zodanig aangelegd, dat:

- ten behoeve van de hulpverlening bij en de bestrijding van brand, ongelukken en andere calamiteiten elk deel van de inrichting te allen tijde bereikbaar is voor voertuigen met brandblus- en/of hulpverleningsmateriaal;
- het verkeer op veilige wijze plaatsvindt en aan een weg gelegen (leidingen van) installaties, tanks en andere apparatuur, die bij beschadiging nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, deugdelijk zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie;
- toegangen naar woningen en andere percelen worden vrijgehouden; hiertoe moet binnen de inrichting voldoende parkeerruimte aanwezig zijn en worden gebruikt.

Instructies aan personeel

1.9

Vergunninghoud(st)er is verplicht er voor zorg te dragen dat:

- a een of meer personen zijn aangewezen die verantwoordelijk is/zijn voor de goede werking van de milieurelevante installaties en de goede werking respectievelijk uitvoering van de in het belang van de bescherming van het milieu getroffen voorzieningen en maatregelen; deze perso(o)n(en) moet(en) daartoe over voldoende deskundigheid beschikken;
- b gedetailleerde gebruiks- en bedieningsvoorschriften te allen tijde bekend zijn aan de sub a bedoelde perso(o)n(en) en de (overige) perso(o)n(en) belast met de bediening respectievelijk de uitvoering van de sub a bedoelde installaties, voorzieningen en maatregelen;
- c aan alle binnen de inrichting werkzame personen, waaronder het personeel van derden, een toereikende schriftelijke instructie is verstrekt, erop gericht handelingen uit te sluiten, die tot gevolg (kunnen) hebben dat de inrichting niet overeenkomstig deze vergunning in werking is dan wel de aan deze vergunning verbonden voorschriften niet worden nageleefd.

Verkeer en vervoer

1.10

Binnen drie maanden na het van kracht worden van de beschikking moet door of vanwege vergunninghoud(st)er aan gedeputeerde staten een vervoersplan over worden gelegd. In dit plan dient te zijn aangegeven op welke wijze vergunninghoud(st)er overlast van af- en aanrijdend verkeer tijdens grootschalige evenementen denkt te beperken en op welke wijze communicatie tussen vergunninghoud(st)er en de bevoegde instanties, die bij de uitvoering van dit plan zijn betrokken, is georganiseerd.

Voorts dient in het plan te zijn aangegeven op welke wijze vergunninghoud(st)er de bezoekers aanmoedigt gebruik te maken van het openbare vervoer.

Veranderingen van het plan dienen vóór invoering schriftelijk aan gedeputeerde staten ter goedkeuring te zijn voorgelegd.

Ten aanzien van het opstellen van het plan en het aanbrengen van veranderingen daarop, moet een schriftelijk advies van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort worden gevraagd. Dit advies moet op verzoek van gedeputeerde staten aan hen worden toegezonden.

1.11

Binnen zes weken na indiening van het in voorschrift 1.10 bedoelde plan of een daarop aangebrachte verandering nemen gedeputeerde staten een besluit inzake de goedkeuring ervan.

1.12

Vergunninghoud(st)er dient na afloop van de in voorschrift 1.11 genoemde termijn of zoveel eerder als gedeputeerde staten het plan c.q. een daarop aangebrachte verandering hebben goedgekeurd, voorzover in het plan maatregelen voorkomen die door of vanwege vergunninghoud(st)er getroffen moeten worden, zorg te dragen voor de uitvoering van de bedoelde maatregelen.

1.13

Vergunninghoud(st)er moet voorafgaande en tijdens grootschalige evenementen de bevoegde instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van de in het goedgekeurde plan voorkomende maatregelen, van die informatie voorzien die voor een goede uitvoering van deze maatregelen noodzakelijk is.

2 REGISTRATIE VAN AFVALSTOFFEN, WAARONDER BEGREPEN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

2.1

Van alle afvalstoffen, die binnen de inrichting ontstaan, moet worden geregistreerd:

- a de afvalstofnaam en -code volgens de afvalstofcodelijst per hoofd-/subgroep;
 - b per onderscheiden afvalstroom als bedoeld onder a: de per maand getotaliseerde hoeveelheid in gewichtseenheid;
 - c per onderscheiden afvalstroom als bedoeld onder a: het inrichtingsonderdeel van ontstaan;
 - e de methode van be- en/of verwerking binnen of buiten de inrichting.
- De geregistreeerde gegevens moeten ten minste drie achtereenvolgende jaren binnen de inrichting worden bewaard en op verzoek van gedeputeerde staten aan hen worden toegezonden.

3 OPSLAG, PROCESSEN EN INSTALLATIES

Opslag en verwijdering van afvalstoffen, waaronder begrepen gevaarlijke afvalstoffen

3.1

Afvalstoffen, die niet kunnen worden hergebruikt of daartoe geschikt kunnen worden gemaakt, moeten zodanig worden opgeslagen, dat brandbare afvalstoffen gescheiden van niet-brandbare afvalstoffen worden bewaard.

3.2

Brandbare afvalstoffen, als bedoeld in voorschrift 3.1, moeten ter verwerking naar een afvalverbrandingsinrichting worden afgevoerd.

3.3

Niet-brandbare afvalstoffen, als bedoeld in voorschrift 3.1, moeten ter verwerking naar een afvalstortinrichting worden afgevoerd.

3.4

Afvalstoffen mogen worden afgegeven aan een inzamelaar en/of bewerkingsinrichting van afvalstoffen, indien vergunninghoud(st)er er zich van heeft vergewist heeft dat de inzamelaar en/of bewerkingsinrichting van afvalstoffen er voor zorg draagt dat de afvalstoffen op de in de voorschriften 3.1 t/m 3.3 aangegeven wijze worden verwijderd.

3.5

Stoffen, materialen en producten moeten zodanig worden behandeld, opgeslagen, verpakt en getransporteerd, dat verspreiding in de vorm van zwerfvuil niet kan plaatsvinden.

Opslag gevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen in emballage

3.6

De opslag van vaste en vloeibare gevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet voldoen aan het gestelde in de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van de richtlijn CPR 15-1.

4 MILIEUCOMPARTIMENTEN

Bodem

4.1

Door of vanwege vergunninghoud(st)er dient, binnen één jaar na het van kracht worden van de beschikking en vervolgens eenmaal in de vijf jaar, het grondwater van de peilbuis nr. 10, genoemd in het, als bijlage 3 bij de vergunningsaanvraag gevoegde "Nul-onderzoek Circuit Park te Zandvoort, kenmerk 8082/hm.193, van 1 maart 1993", te worden bemonsterd en onderzocht op minerale olie, naftaleen en aromaten [benzeen, toluen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX)] en het grondwater van de peilbuizen nr. 11.2, 13, 15, 21 en 24 op minerale olie, extraheerbare organische koolwaterstoffen (EOX), naftaleen, xyleen (BTEX) en vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOX).

4.2

Indien de in voorschrift 4.1 bedoelde bestaande peilbuizen niet meer aanwezig zijn, dienen nieuwe peilbuizen geplaatst te worden zodanig dat zij stroomafwaarts van de verdachte plaatsen komen te staan.

1^e keer 10/10
5^e jaar 10/10

4.3

De eventueel nieuw te plaatsen peilbuizen, welke voor het onderzoek zoals gesteld in voorschrift 4.1 nodig zijn, moeten worden aangegeven op een in de inrichting aanwezige duidelijke plattegrondtekening met daarbij vermeld de x- en y-coördinaten.

4.4

De in voorschrift 4.1 bedoelde grondwatermonsters dienen door een onafhankelijk en als STERLAB erkend laboratorium te worden geanalyseerd.

4.5

De analyseresultaten van de in voorschrift 4.1 bedoelde grondwatermonsters dienen zodra deze bekend zijn doch uiterlijk binnen een maand na monsternamen aan gedeputeerde staten te worden toegezonden.

4.6

Na beëindiging of verandering van de aard van een of meer van de inrichtingsactiviteiten die potentieel bodembedreigend zijn, moet het grondwater door of vanwege vergunninghoud(st)er binnen drie maanden na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van gedeputeerde staten op aard en mate van verontreiniging zijn onderzocht. Dit dient te geschieden door bemonstering van de peilbuizen die zijn geplaatst voor de uitvoering van het, als bijlage 3 bij de vergunningaanvraag gevoegde "Nul-onderzoek Circuit Park te Zandvoort, kenmerk 8082/hm.193, van 1 maart 1993" of de daarvoor in de plaats aangebrachte peilbuizen zoals bedoeld in voorschrift 4.2.

4.7

Een onderzoek als bedoeld in voorschrift 4.6 moet worden uitgevoerd conform het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek, zoals opgenomen in de uitgave "Bodem-onderzoek, Milieuvergunning en BSB" (Sdu Uitgeverij, Koninginnegracht, 's-Gravenhage, oktober 1993, ISBN 90-120-81181). Tevens moet het onderzoek voldoen aan de eisen die zijn neergelegd in het rapport Voorlopige Praktijk Richtlijnen (aangepast VPR, 1988).

4.8

- a Uiterlijk zes weken voor de voorgenomen aanvangsdatum van het onderzoek als bedoeld in voorschrift 4.6, moet een onderzoeksplan schriftelijk aan gedeputeerde staten ter goedkeuring zijn voorgelegd.
- b Binnen twee weken na indiening van het plan als bedoeld onder a nemen gedeputeerde staten een besluit inzake de goedkeuring daarvan.
- c Het onderzoek moet overeenkomstig het goedgekeurde plan worden uitgevoerd.
- d Een rapport betreffende de resultaten van het onderzoek en de hieraan te verbinden conclusies moet door of vanwege vergunninghoud(st)er binnen een maand na het verstrijken van de bij of krachtens voorschrift 4.6 gestelde termijn, doch in elk geval voor het in werking nemen van de verandering, schriftelijk bij gedeputeerde staten zijn ingediend. Gedeputeerde staten kunnen aan het rapport binnen vier weken na indiening ervan nadere eisen stellen, waaraan vergunninghoud(st)er vervolgens moet voldoen.

4.9

Binnen de inrichting moeten zodanige bodembeschermende voorzieningen zijn aangebracht en maatregelen zijn genomen, dat verontreinigende stoffen, waaronder begrepen afvalstoffen, niet in de bodem kunnen geraken.

Vloeistofdichte vloeren

4.10

Onverlet het bepaalde in de overige aan deze vergunning verbonden voorschriften moeten die delen van het terrein van de inrichting waar de volgende activiteiten plaatsvinden:

- herstel - en onderhoudwerkzaamheden aan motorvoertuigen;
- vullen, dan wel ledigen van brandstofreservoirs van motorvoertuigen, tankwagens en/of stationaire opslaginstallaties;
- vullen, dan wel ledigen van reservoirs van motor-, transmissie-, rem- en/of andere oliën;

zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer, zodanig dat verontreinigende stoffen, waaronder begrepen afvalstoffen, niet in de bodem kunnen geraken.

4.11

Gemorste verontreinigende stoffen, waaronder begrepen afvalstoffen, moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Hiertoe moeten voor de vloeibare (afval)stoffen voldoende neutralisatie- en/of absorptiemateriaal en voor de vaste (afval)stoffen doelmatige gereedschappen aanwezig zijn.

4.12

De goten, leidingen en putten t.b.v. het verzamelen en afvoeren van afvalwater en hemelwater moeten vloeistofdicht zijn. Voorts moeten zij bestand zijn tegen de inwerking van de doorgevoerde stoffen en zodanig zijn aangelegd en onderhouden dat een onbelemmerde afwatering is verzekerd.

4.13

Ondergrondse leidingen waardoor vloeibare aardolieproducten worden getransporteerd moeten overeenkomstig de richtlijn CPR 9-1, bijlage-IV, deel "Leidingen en hulpstukken", doeltreffend tegen corrosie zijn beschermd.

4.14

De afleverinstallatie van het benzinestation, met inbegrip van de verharding van de daarbij behorende opstelplaats voor motorvoertuigen moet voldoen aan het gestelde in de hoofdstukken 6, 7 en 8 van de richtlijn CPR 9-1.

5 GELUID

Geluid in de woonomgeving

5.1

Vergunninghoudster dient alles te doen of na te laten wat nodig is om te voorkomen dat in de woonomgeving een toename van het bestaande equivalente geluidniveau vanwege de inrichting plaatsvindt.

Dit voorschrift vervalt:

- zeven maanden na het van kracht worden van de beschikking, doch niet eerder dan 1 mei 1998, óf
- zoveel eerder als de in deze vergunning opgenomen saneringsmaatregelen zijn uitgevoerd.

5.2

a Het equivalente geluidniveau afkomstig van de inrichting mag op de meetpunten 2a, 2b, 2c en 3 die op de bij deze beschikking behorende figuur 1 zijn aangegeven, op een meethoogte in overeenstemming met het leefniveau van de daar aanwezige woningen, over de hierna genoemde perioden de volgende waarden niet overschrijden:

- 55 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
- 50 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
- 45 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.

b Het equivalente geluidniveau van de inrichting, mag op meetpunt 4 die op de bij deze beschikking behorende figuur 2 is aangegeven, over de hierna genoemde perioden de volgende waarden niet overschrijden:

- 50 dB(A) van 07.00 uur tot 19.00 uur;
- 45 dB(A) van 19.00 uur tot 23.00 uur;
- 40 dB(A) van 23.00 uur tot 07.00 uur.

Dit voorschrift wordt van kracht:

- zeven maanden na het van kracht worden van de beschikking, doch niet eerder dan 1 mei 1998, óf
- zoveel eerder als de in deze vergunning opgenomen saneringsmaatregelen zijn uitgevoerd.

5.3

Activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van het gehele circuit zijn in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) niet toegestaan.

5.4

De door de inrichting veroorzaakte geluidniveaus van piekgeluiden, L_{max} , vanwege activiteiten waarbij geen gebruik wordt gemaakt van het gehele circuit, mogen op de in voorschrift 5.2 a, resp. 5.2 b bedoelde plaats(en) over de hierna genoemde perioden de volgende waarden niet overschrijden:

- 65 dB(A), resp. 60 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
- 60 dB(A), resp. 55 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
- 55 dB(A), resp. 50 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.

5.5

De in voorschrift 5.2 en 5.4 genoemde geluidniveaus in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur) zijn gedurende maximaal vijf dagen per jaar niet van toepassing op Grand-Prix-races, dragsterraces, internationale auto- en/of motorraces en de daarbij behorende trainingen.

5.6

Geluid afkomstig van de binnen de inrichting in gebruik zijnde luidsprekerinstallaties, mag het vanwege races optredende equivalente geluidniveau vanwege de inrichting op de in voorschrift 5.2 genoemde plaatsen niet verhogen.

5.7

Onverminderd het bepaalde in voorschrift 5.6 mogen geluidpieken, afkomstig van de in dat voorschrift bedoelde installaties, op de in voorschrift 5.2 bedoelde plaatsen, over de hierna genoemde perioden de volgende waarden niet overschrijden:

- 65 dB(A) van 07.00 uur tot 19.00 uur;
- 60 dB(A) van 19.00 uur tot 23.00 uur.

5.8

Het gebruik van de luidsprekerinstallaties tussen 23.00 uur en 07.00 is niet toegestaan.

Controle

5.9

Ten minste twee maanden voor aanvang van elk raceseizoen dient vergunninghoudster een overzicht van de geplande activiteiten over te leggen aan gedeputeerde staten.

5.10

Uiterlijk tien dagen voor een evenement dient vergunninghoudster, overeenkomstig de berekeningswijze, zoals aangegeven in de aan deze beschikking aangehechte bijlage I, ten genoegen van gedeputeerde staten, aan te geven welk equivalent geluidniveau zal optreden op meetpunt 1, dat op de bij deze beschikking behorende figuur 1 is aangegeven, op een hoogte van 5 meter boven het niveau van de baan.

Na toestemming van gedeputeerde staten kan ook een ander meetpunt gekozen worden dat ligt op een afstand van 30 meter van de as van de baan en op een hoogte van 5 meter van de baan.

5.11

Gedurende de races en de daaraan voorafgaande trainingen dienen door of vanwege vergunninghoudster geluidmetingen te worden uitgevoerd, waarbij elke twee of vijf minuten, of na toestemming van gedeputeerde staten op enige andere wijze, het equivalent geluidniveau wordt vastgesteld.

De metingen dienen te worden uitgevoerd op het in voorschrift 5.10 bedoelde meetpunt 1 of het in dat voorschrift bedoelde vervangend meetpunt.

5.12

De resultaten van de in voorschrift 5.11 bedoelde geluidmetingen dienen binnen twee weken na uitvoering van de metingen over te worden gelegd aan gedeputeerde staten.

Algemeen

5.13

Geluidmetingen en berekeningen en de beoordeling van de resultaten moeten worden uitgevoerd volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", IL-HR-13-01, uitgave 1981.




N°



meetpunt 4

schaal 1:10000



$$Leq = 10 * \log \left\{ \sum_{n=1}^N 10^{(Leq(n) / 10)} \right\} \quad (1)$$

$$Leq(n) = \overline{LAE}(n) + 10 * \log (Qn * Nn) - 46.4 \quad (2)$$

Waarin:

- Leq - Het equivalent geluidniveau zoals bedoeld in voorschriften
- Leq(n) - Het equivalent geluidniveau van de n-de race berekend volgens formule (2)
- N - Het aantal races van de beschouwde dag.
- $\overline{LAE}(n)$ - Energetisch gemiddelde "sound exposure level" van één voertuig van de n-de race.
- Qn - Aantal deelnemende voertuigen van de n-de race
- Nn - Aantal te verrijden ronden van de n-de race.

Het energetisch gemiddelde "soud exposure level" kan worden bepaald uit:

$$\overline{LAE} = 10 * \log \left\{ 1/a * \sum_{a=1}^a 10^{(LAE / 10)} \right\} \quad (3a)$$

Waarin:

- a - Het aantal gemeten afzonderlijke voertuigen (tenminste 10)
- LAE - Het "sound exposure level" van de afzonderlijke voertuigen

of:

$$\overline{LAE} = LAE (gem) - 10 * \log (Ndeeln) \quad (3b)$$

Waarin :

- LAE(gem) - het "sound exposure level" gemeten gedurende meer dan één passage.
- Ndeeln - Het aantal voertuigen dat in één meting is betrokken.

LAE volgens international Standard ISO 1996/1 (basic quantities and procedures, first edition 1982-09-15)

ARCHIEF

Datum 12 september 1997

Nr. 97-515197

Noord-Holland

Provinciehuis
Dreef 3
2012 HR Haarlem

Postadres
Postbus 123
2000 MD Haarlem

Tel. (023) 514 31 43
Fax (023) 531 44 82

E-mail
post@noord-holland.nl

Onderwerp

*Verne kopie vers
ondel het origineel is
bedrukt is, mallelyer
voor kopieren*

EN

1997

Behandelende afdeling Milieubeheer en Bouw

Behandeld door dhr.

D

Kenmerk

Bijlage(n)

**CIRCUIT PARK ZANDVOORT
AANVRAAG EX ARTIKEL 8.4
BURGEMEESTER VAN ALPHENSTRAAT**

**BEHOEVE VAN DE AAN DE
T GELEGEN INRICHTING**

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
1997, nr. 97-515197

d.d. 12 september

Inhoudsopgave

- A Onderwerp aanvraag
- B Aanleiding aanvraag
- C Wettelijke procedure
- D Milieubelasting
 - 1 Geluid
 - 2 Verkeer en vervoer
 - 3 Bodem
 - 4 Afval
- E Adviezen en bedenkingen
- F Conclusie
- G Beschikking
- H Beroepspassage

A Onderwerp aanvraag

Op 23 december 1996 hebben wij van Circuit Park Zandvoort Beheer BV te Zandvoort (verder: aanvraagster) een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen (zgn. revisievergunning) ten behoeve van haar aan de Burgemeester van Alphenstraat t.o. nr. 63 te Zandvoort gelegen inrichting (een auto-/motorcircuit).

Bereikbaarheid per openbaar vervoer:
vanaf station Haarlem
buslijnen 1, 5, 71, 72, 93,
140 en 174 van de NZH;
vanaf Zandvoort en
Heemstede/Aerdenhout
of Amsterdam-West
buslijn 80 van de NZH.

In uw antwoord graag
datum, kenmerk en
onderwerp vermelden

ARCHIEF



Noord-Holland

Datum 12 september 1997 Nr. 97-515197

Onderwerp

Provinciehuis
Dreef 3
2012 HR Haarlem

Postadres
Postbus 123
2000 MD Haarlem

Tel. (023) 514 31 43
Fax (023) 531 44 82

E-mail
post@noord-holland.nl

VERZONDEN
25 SEP. 1997

Behandelende afdeling Milieubeheer en Bodemsanering

Uw kenmerk

Behandeld door dhr.

D

Telefoon (023) - 5143912

Bijlage(n)

CIRCUIT PARK ZANDVOORT BEHEER BV

**AANVRAAG EX ARTIKEL 8.4 VAN DE WET MILIEUBEHEER TEN BEHOEVE VAN DE AAN DE
BURGEMEESTER VAN ALPHENSTRAAT T.O. NR. 63 TE ZANDVOORT GELEGEN INRICHTING**

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 12 september
1997, nr. 97-515197.

Inhoudsopgave

- A Onderwerp aanvraag
- B Aanleiding aanvraag
- C Wettelijke procedure
- D Milieubelasting
 - 1 Geluid
 - 2 Verkeer en vervoer
 - 3 Bodem
 - 4 Afval
- E Adviezen en bedenkingen
- F Conclusie
- G Beschikking
- H Beroepspassage

A Onderwerp aanvraag

Op 23 december 1996 hebben wij van Circuit Park Zandvoort Beheer BV te Zandvoort (verder: aanvraagster) een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen (zgn. revisievergunning) ten behoeve van haar aan de Burgemeester van Alphenstraat t.o. nr. 63 te Zandvoort gelegen inrichting (een auto-/motorcircuit).

Bereikbaarheid per
openbaar vervoer:
vanaf station Haarlem
buslijnen 1, 5, 71, 72, 93,
140 en 174 van de NZH;
vanaf Zandvoort en
Heemstede/Aerdenhout
of Amsterdam-West
buslijn 80 van de NZH.

In uw antwoord graag
datum, kenmerk en
onderwerp vermelden



De aanvraag heeft betrekking op een auto-/motorcircuit c.a. als bedoeld in categorie 19.2 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. De inrichting wordt gebruikt door in beginsel alle via wielen aangedreven motorvoertuigen ten behoeve van wedstrijden, trainingen, scholing, beproeving, demonstratie, recreatie en film- en televisieproductie. Meer in het algemeen biedt de inrichting ruimte voor publieksactiviteiten op basis van de aanwezige ruimtelijke mogelijkheden.

De nieuwe revisievergunning vervangt met ingang van het tijdstip waarop zij van kracht wordt, alle voorafgaande voor de inrichting verleende Wm-vergunningen. Deze vergunningen vervallen vervolgens op het tijdstip waarop de revisievergunning onherroepelijk wordt.

B Aanleiding aanvraag

De onderhavige inrichting is gelegen op een terrein dat de vestiging mogelijk maakt van inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken (zie artikel 41 van de Wet geluidhinder (Wgh)). Dit betekent dat rond dit terrein een zgn. geluidzone moet worden vastgesteld, waarbuiten de geluidbelasting vanwege het terrein de (etmaal)waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan (i.c. wordt de geluidbelasting vanwege het terrein uitsluitend bepaald door de onderhavige inrichting).

Aan de hand van de resultaten van een zgn. zoneringsonderzoek heeft de gemeenteraad van Zandvoort in 1985 de bedoelde zone vastgesteld. Uit dit zonebesluit bleek dat een groot aantal binnen de zone gelegen woningen een hogere geluidbelasting ondervond dan 55 dB(A) en er derhalve sprake was van een zgn. sanerings situatie als bedoeld in de Wgh.

Door middel van een zgn. saneringsonderzoek diende er derhalve vervolgens onderzocht te worden in hoeverre het mogelijk was de geluidbelasting vanwege het terrein (i.c. de onderhavige inrichting) bij de betrokken woningen terug te brengen tot 55 dB(A).

Het saneringsonderzoek heeft uiteindelijk geresulteerd in het bij ons besluit van 4 april 1996, nr. 96-511793, vastgestelde saneringsprogramma "Saneringsprogramma Industrielawaai Circuit Zandvoort", dat als bijlage bij de aanvraag gevoegd is.

Bij besluit van 21 oktober 1996, MBG 96021220/574, heeft de Minister van VROM vervolgens op basis van genoemd saneringsprogramma de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting van de gevels van 1121 saneringswoningen en andere geluidgevoelige objecten vastgesteld.

De in dit programma opgenomen maatregelen (welke voornamelijk neerkomen op het verleggen van de baan en de aanleg van wallen en/of schermen) zullen door middel van de onderhavige revisievergunning worden geformaliseerd, waarna uitvoering van de maatregelen kan plaatshebben. Aangezien de saneringsmaatregelen - gedeeltelijk - betrekking hebben op onderdelen van de inrichting waarvoor reeds eerder vergunning is afgegeven, kunnen zij tevens worden beschouwd als ware zij voorgeschreven op grond van artikel 8.22/8.23 van de Wm.

Na uitvoering van de saneringsmaatregelen zal er binnen de geluidzone geen sprake meer zijn van een overschrijding van de 55 dB(A)-norm, met uitzondering van een tweetal woningen waarvoor door de Minister van VROM bij voornoemd besluit van 21 oktober 1996, een hogere waarde dan 55 dB(A) is vastgesteld.

Zie voorts hoofdstuk D, paragraaf 1, van de overwegingen.

C Wettelijke procedure

Met betrekking tot de totstandkoming van de gevraagde beschikking is aan de paragrafen 3.5.2 t/m 3.5.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toepassing gegeven (zie artikel 8.6 van de Wm).

Als wettelijk adviseurs als bedoeld in artikel 8.7, eerste lid, van de Wm zijn bij de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag betrokken:

- de Regionale Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne voor Noord-Holland en Flevoland;
- Burgemeester en Wethouders van Zandvoort;
- het Dagelijks Bestuur van het Gewest Zuid-Kennemerland.

Als bestuursorganen als bedoeld in artikel 8.7, derde lid, van de Wm zijn bij de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag betrokken:

- de Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie in de provincie Noord-Holland;
- Burgemeester en Wethouders van Bloemendaal;
- Burgemeester en Wethouders van Haarlem;
- Burgemeester en Wethouders van Heemstede.

D Milieubelasting

Wij hebben bij de beoordeling van de aanvraag alle vormen van milieubelasting (binnen het door de Wm gestelde kader) meegewogen.

Ten aanzien van de meest relevante vormen van milieubelasting door de onderhavige inrichting, merken wij het volgende op.

1 Geluid

Zoals wij hiervoor in hoofdstuk B van de overwegingen al hebben gesteld dient de onderhavige revisievergunning ter formalisering van de in het saneringsprogramma opgenomen maatregelen, waarna uitvoering ervan kan plaatshebben.

De uitvoering van de saneringsmaatregelen mag echter eerst aanvangen nadat de onderhavige vergunning van kracht is geworden. De uitvoering van de betreffende maatregelen zal naar verwachting maximaal zeven maanden in beslag nemen en zal plaatshebben tussen het einde van het raceseizoen 1997 en het begin van het raceseizoen 1998.

Om de exploitatie van de inrichting gedurende deze overgangsfase toch mogelijk te maken (de onderhavige vergunning gaat immers primair uit van een "gesaneerd circuit" en vervangt alle voorafgaande vergunningen) heeft aanvraagster ook het in werking zijn van het circuit gedurende deze periode aangevraagd (het zgn. interim-circuit, zie blz. 9 van de aanvraag).

Voorschrift 5.1 heeft specifiek betrekking op deze overgangsfase.

In voorschrift 5.2 is het maximale equivalente geluidniveau dat ná uitvoering van de saneringsmaatregelen nog mag optreden vastgelegd (de overige geluidvoorschriften 5.3 t/m 5.13 hebben zowel betrekking op de gesaneerde als de nog niet gesaneerde situatie). Hierbij is rekening gehouden met het tonale karakter van het racegeluid, dat wil zeggen indien sprake is van tonaal geluid dient op de gemeten waarde een strafcorrectie van 5 dB(A) toegepast te worden alvorens aan de voorschriften wordt getoetst.

In het voorschrift is voorts rekening gehouden met het feit dat de uitvoering van de saneringsmaatregelen naar verwachting maximaal zeven maanden in beslag zal nemen: het voorschrift is derhalve afgestemd op het specifieke "presaneringsvoorschrift" 5.1.

Voor de avondperiode geldt een 5 dB(A) strengere normering dan voor de dagperiode (50 dB(A) inclusief de strafcorrectie vanwege het tonale karakter). Hierdoor is slechts voor een beperkte tijd c.q. voor een beperkt aantal voertuigen het gebruik van het gehele circuit mogelijk. Voor hinder gedurende de avondperiode behoeft derhalve niet gevreesd te worden. Voor de nachtperiode geldt een nog strengere waarde (namelijk 45 dB(A)). Deze waarde laat in theorie slechts een enkele voertuigbeweging toe. Gelet echter op het feit dat het achtergrondniveau in de nachtperiode erg laag zal zijn, betekent dit dat een incidentele passage van een auto of motor duidelijk zal worden herkend (dit geldt met name voor passages op het zuidelijk deel van het circuit). Om die reden hebben wij in voorschrift 5.3 activiteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van het gehele circuit verboden in de nachtperiode.

In voorschrift 5.4 zijn eisen gesteld aan de zgn. piekniveaus vanwege activiteiten waarbij geen gebruik gemaakt wordt van het gehele circuit (zoals bijv. demonstraties, televisieproducties e.d.).

Voorschrift 5.5 heeft betrekking op de maximaal vijf dagen per jaar dat (in de dagperiode) geen beperkingen aan het geluidniveau worden gesteld. De in dit voorschrift bedoelde race-evenementen zijn in het zonebesluit als zgn. bijzondere bedrijfsomstandigheden aangemerkt: de geluidbelasting vanwege deze evenementen is dientengevolge niet meegenomen bij het bepalen van de zone en het vaststellen van het saneringsprogramma. Aan de betreffende evenementen kunnen redelijkerwijs geen geluidbeperkende eisen (zoals bijv. dempers etc.) worden gesteld. Gelet op het belang van de evenementen voor de exploitatie van de inrichting, hebben wij gemeend ze toch op een zeer beperkt aantal dagen per jaar (zgn. uitzonderingsdagen) toe te moeten staan (de Raad van State heeft in diverse uitspraken dit fenomeen uitzonderingsdagen gesanctioneerd).

Ingevolge voorschrift 5.11 dienen door of vanwege vergunninghoudster bij alle races en trainingen geluidmetingen te worden uitgevoerd (in de aanvraag heeft vergunninghoudster aangegeven dat zij bereid is deze metingen te (doen) verrichten). Dit betekent vanzelfsprekend niet, dat er van provinciezijde geen controlemetingen verricht zullen worden. Voorts dient door of vanwege vergunninghoudster ten genoegen van ons vooraf door middel van berekeningen te worden aangegeven wat de geluidbelasting vanwege een race-evenement zal zijn. Er is dus ook sprake van een preventieve controle (zie voorschrift 5.10). Ook in de aanvraag wordt gewag gemaakt van deze berekeningen vooraf.

2 Verkeer en vervoer

Ingevolge voorschrift 1.10 moet aan ons een verkeersplan over worden gelegd waarin onder meer moet worden aangegeven op welke wijze vergunninghoudster overlast van af- en aanrijdend verkeer denkt te beperken.

3 Bodem

De onderhavige inrichting is gelegen in een zgn. grondwaterbeschermingsgebied. Dit impliceert dat er speciale aandacht geschonken dient te worden aan de bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning.



Bij beschikking van 5 november 1991, nr. 91-513421 respectievelijk 20 juni 1995, nr. 95-513589 hebben wij aan aanvraagster ontheffing verleend op grond van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland voor respectievelijk het oprichten/in werking hebben van het auto-/motorcircuit als zodanig en een centraal brandstofuitgiftepunt inclusief drie ondergrondse brandstoftanks.

Voornoemde verordening is echter opgegaan in de Provinciale milieuverordening Noord-Holland. Voor inrichtingen bestaat i.c. geen separate ontheffingsmogelijkheid meer. De bestaande ontheffingen komen van rechtswege te vervallen op het moment van onherroepelijk worden van de onderhavige vergunning.

De voorwaarden onder welke de ontheffingen destijds zijn verleend, zijn verwerkt in de voorschriften ter bescherming van het milieucompartiment bodem (4.1 t/m 4.14).

Bij de aanvraag is een zgn. bodemnulonderzoek gevoegd (bijlage 3). Dit onderzoek geeft onzes inziens een voldoende beeld van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse.

In voorschrift 4.6 is vastgelegd dat - op verzoek - op een bepaalde plaats een herhalingsonderzoek moet plaatsvinden als op die plaats een bepaalde activiteit beëindigd wordt danwel de aard van die activiteit verandert. Op die wijze kan vastgesteld worden of de bodem verontreinigd is ten opzichte van het eerder (in het kader van het nulonderzoek) bepaalde referentieniveau.

In de voorschriften 4.9 t/m 4.14 is een aantal preventieve voorzieningen c.q. maatregelen ter voorkoming van toekomstige bodemverontreiniging opgenomen.

4 Afval

De voorschriften welke betrekking hebben op de verwijdering van afvalstoffen (de voorschriften 3.1 t/m 3.5) zijn gebaseerd op het afvalverwijderingsbeleid zoals opgenomen in het derde Provinciale milieubeleidsplan 1995-1999.

In dat plan is onder meer aangegeven op welke wijze afvalstoffen doelmatig moeten worden verwijderd. Uitgangspunt hierbij is de - ook in de Wm (artikel 10.1) neergelegde - prioriteitsvolgorde in de verwijderingswijze: minimaliseren van de hoeveelheid afvalstoffen en het maximaliseren van het hergebruik van afvalstoffen. Het gescheiden houden van de verschillende soorten afvalstoffen is hierbij een randvoorwaarde.

E Adviezen en bedenkingen

Met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn zowel mondeling (tijdens een op 18 juni 1997 te Haarlem gehouden gedachtewisseling als bedoeld in artikel 3:25 van de Awb) als schriftelijk adviezen en bedenkingen ingebracht door:

- 1 de Stichting Geluidhinder Zandvoort, de Stichting Duinbehoud te Leiden en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland te Bennebroek, namens dezen de Stichting Milieurechtswinkel Amsterdam;
- 2 Grand Dorado Leisure NV te Amsterdam;
- 3 D te Zandvoort;
- 4 Burgemeester en Wethouders van Zandvoort;
- 5 Burgemeester en Wethouders van Heemstede.

Voorts hebben wij van de familie D te Zandvoort - mede namens een aantal omwonenden - een adhesiebetuiging ten behoeve van het circuit ontvangen.

De adviezen/bedenkingen kunnen als volgt worden samengevat:

- a De in hoofdstuk A van de overwegingen opgenomen omschrijving van de inrichting is veel te ruim.
Op basis van deze omschrijving zijn bijv. motorcrossactiviteiten en races met terreinwagens buiten de verharde baangedeelten alsmede niet aan auto- of motorsportactiviteiten verbonden activiteiten mogelijk (reclamante sub 1).
- b De eerste zin van hoofdstuk B van de overwegingen staat haaks op de saneringsdoelstelling (reclamante sub 1).
- c In hoofdstuk B van de overwegingen is aangegeven dat "d.m.v. een saneringsonderzoek onderzocht diende te worden in hoeverre de geluidbelasting teruggebracht kon worden tot 55 dB(A)".
In verband met het tonale karakter van het racegeluid en de daarmee samenhangende strafcorrectie van 5 dB(A) dient de waarde van 55 dB(A) vervangen te worden door 50 dB(A).
Ook uit de voorschriften blijkt niet of rekening gehouden is met het tonale karakter en de strafcorrectie (welke overigens ook gedurende de zgn. overgangsfase toegepast behoort te worden) (reclamanten sub 1 en 2).
- d Het is onzorgvuldig dat in de ontwerpbeschikking niet alle saneringsmaatregelen expliciet zijn aangegeven.
Het is onduidelijk of overwogen wordt om dempers op de voertuigen toe te passen en/of een beperking toe te passen op het aantal races/deelnemers (reclamante sub 1).
- e De gekozen saneringsvariant voldoet niet aan de eisen van de te verrijden wedstrijden/trainingen als opgegeven door de auto- en motorbond, aangezien de internationale klassen niet gemeten zijn. Tevens zal deze variant - volgens een rapport van TNO - niet kunnen waarborgen dat het geluidniveau in de omliggende gebieden onder alle weersomstandigheden beperkt wordt omdat het geluid in bepaalde omstandigheden als het ware over de afscherming slaat. Verder is geen rekening gehouden met het nabijgelegen woonwagencamp en een tweetal woningen (reclamante sub 1).
- f Er bestaat onduidelijkheid over het gebruik in de nachtelijke uren (het gebruik in de nachtelijke uren is overigens in het geheel niet toegestaan op grond van een overeenkomst tussen de gemeente Zandvoort en de exploitante van de inrichting).
Voorts zullen de bewoners van de nabijgelegen flats en de recreatiewoningen van Gran Dorado veel overlast ondervinden van het gebruik in de nachtelijke uren (dit geldt evenzeer voor het gebruik in de avonduren). Gelet op het vorenstaande behoeven de ontwerpvoorschriften 5.2 en 5.3 (thans 5.2 en 5.4) aanpassing (reclamanten sub 1 en 2).
- g De in de ontwerpbeschikking aangegeven meetpunten zijn wel toereikend voor een beoordeling van het geluid op de woningen binnen de geluidzone en de recreatiewoningen van Gran Dorado maar schieten te kort om het gehele gebied rond het circuit te controleren. Op basis van de Wm kunnen meer meetpunten worden verlangd. Zo is een extra meetpunt aan de noordzijde noodzakelijk in verband met de geluidbelasting bij het Natuurmonument de Kennemerduinen en is een extra meetpunt aan de westzijde noodzakelijk in verband met de geluidbelasting te Bloemendaal (reclamante sub 1).



- h Het is niet duidelijk op welke specifieke activiteiten ontwerpvoorschrift 5.3 (thans 5.4) betrekking heeft (reclamante sub 1).
- i Ontwerpvoorschrift 5.4 (thans 5.5) is strijdig met de uitspraken van de Raad van State dat alleen Grand-Prix-races als bijzondere bedrijfsgebeurtenis kunnen worden aangemerkt.
Bovendien heeft de Tweede Kamer uitgesproken dat het circuit moet gaan voldoen aan de "normale" milieu-eisen en dat er geen gedoogsituaties mogen blijven bestaan danwel opnieuw mogen ontstaan. Voorts creëert het "invullen" van het ene evenement met het andere een onevenwichtige situatie en een onhoudbare situatie voor omwonenden (reclamante sub 1).
- j De variabele positie van meetpunt 1 werkt onzekerheid met betrekking tot de geloofwaardigheid van de meetgegevens in de hand. Voorgesteld wordt om dit meetpunt een vaste situering te geven aan het begin van het lange rechte baangedeelte voor de tribunes (reclamante sub 1).
- k De geluidmetingen dienen verricht te worden door onafhankelijke instanties in plaats van door vergunninghoudster zelf zoals in ontwerpvoorschrift 5.10 (thans 5.11) wordt voorgeschreven (reclamante sub 1).
- l Ontwerpvoorschrift 5.11 heeft als bezwaar dat gegevens van geluidmetingen niet eerder voor het publiek openbaar zijn dan nadat zij over zijn gelegd aan een provinciaal ambtenaar.
Overschrijdingen van geluidniveaus zijn op die wijze moeilijk aan te tonen door omwonenden. Overigens gaat de aanvraag ervan uit dat de meetgegevens altijd direct na een evenement aan de provincie over zullen worden gelegd (reclamante sub 1).
- m De overgangsfase waar ontwerpvoorschrift 5.1 betrekking op heeft is in strijd met de Wgh. Ook in saneringssituaties als de onderhavige mag het maximaal toegestane equivalente geluidniveau niet meer dan 65 dB(A) bedragen; het betreffende voorschrift geeft echter meer ruimte (reclamante sub 2).
- n De vergunning dient te waarborgen dat de overlast van het af- en aanrijdende verkeer ten gevolge van grotere evenementen binnen de inrichting geminimaliseerd wordt. Hierbij dient bedacht te worden dat Zandvoort tegenwoordig veel minder parkeerplaatsen voor dergelijke evenementen beschikbaar heeft dan in voorgaande jaren en dat eventueel Grand-Prix-evenementen georganiseerd zullen gaan worden.
Bij de beoordeling van het vervoersplan dient gelet te worden op de intentieverklaring die de betrokken gemeenten hebben gesloten betreffende de verkeers- en parkeerproblematiek met betrekking tot bezoekers-trekkende evenementen in Zandvoort (reclamanten sub 3 en 5).
- o Het is niet duidelijk op welke wijze luchtverontreiniging vanwege de inrichting zal worden voorkomen c.q. zal worden beperkt (reclamant sub 4).
- p In de aanvraag wordt ten onrechte gewag gemaakt van het afvoeren van afvalwater naar het gemeentelijk waterzuiveringsstation waar kennelijk bedoeld wordt op de afvalwateringsinstallatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland gelegen aan de Kamerlingh Onnesstraat te Zandvoort.
Voorts ontbreekt informatie waaruit kan worden opgemaakt op welke wijze en op welke plaats(en) afvalwater wordt verzameld. Verder is het niet duidelijk of de aanwezige putten en septictanks voldoen aan de eisen om bodemverontreiniging te voorkomen (reclamant sub 4).
- q De bij de aanvraag gevoegde situatietekening is onvolledig (reclamant sub 4).

Met betrekking tot deze adviezen/bedenkingen overwegen wij het volgende.

Ad a

De betreffende - in algemene bewoordingen gestelde - omschrijving is overgenomen uit de paragraaf "algemene gegevens" van de aanvraag. Verderop in de aanvraag en in de aan de onderhavige vergunning verbonden voorschriften wordt deze algemene omschrijving verder ingevuld en nader ingekaderd. Op basis hiervan mogen auto-/motorsportactiviteiten niet plaatsvinden buiten de verharde delen van de inrichting.

Ad b

De betreffende zin(snedes) is niet meer en niet minder dan een feitelijke constatering. Het circuit is immers een inrichting als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. In dit artikel wordt een relatie gelegd met artikel 41 van de Wgh: de betreffende zin(snedes) is ontleend aan laatstgenoemd artikel.

Ad c

Zie het gestelde in hoofdstuk D, paragraaf 1, van de overwegingen. In de uiteindelijke saneringsdoelstelling is wel rekening gehouden met het tonale karakter van het racegeluid (hetgeen - overeenkomstig de wettelijke regelingen dienaangaande - niet het geval is geweest bij de vaststelling van de geluidzone). De strafcorrectie van 5 dB(A) is dus al verwerkt in de aangehaalde zinsnede: de waarde van 55 dB(A) wordt dus - indien sprake is van tonaal geluid - gevormd door een waarde van 50 dB(A) + een strafcorrectie vanwege de tonale component van 5 dB(A) ($50 + 5 =$ de saneringsdoelstelling van 55 dB(A)).

Ook in de voorschriften is reeds met het tonale karakter rekening gehouden. Indien sprake is van tonaal geluid dient op de op de gemeten waarde de strafcorrectie van 5 dB(A) toegepast te worden alvorens aan de voorschriften wordt getoetst (ingevolge voorschrift 5.13 moeten geluidmetingen en -berekeningen en de beoordeling van de resultaten ervan immers worden uitgevoerd volgens de handleiding IL-HR-13-01, waarin de strafcorrectie is opgenomen).

Zie voor de overgangsfase het gestelde ad m.

Ad d

Wij hebben het niet nodig geoordeeld om in de overwegingen alle mogelijke saneringsmaatregelen expliciet te vermelden, te meer niet daar dat wel is gebeurd in het saneringsprogramma dat als bijlage bij de aanvraag gevoegd is. In de overwegingen is volstaan met het noemen van de meest in het oog springende maatregelen.

Voor wat betreft het toepassen van dempers en het beperken van het aantal races/deelnemers kan de exploitant in de bedrijfsvoering een afweging maken binnen het kader van de saneringsdoelstelling. Door middel van de in de voorschrift 5.10 opgenomen verplichting tot overlegging van berekeningsresultaten hebben wij vooraf voldoende inzicht of deze maatregelen in voldoende mate zullen worden toegepast.

Ad e

Bij de berekeningen voor het saneringsonderzoek is uitgegaan van een representatieve race met auto's en motoren. Hierbij is tevens uitgegaan van het gegeven dat de geluidemissie van een internationale race niet in relevante mate afwijkt van een nationale race.



De invloed van de geluidwal is berekend met een akoestisch model waarin rekening is gehouden met de door reclamante bedoelde omstandigheden (i.c. de afscherpende werking op grotere afstanden vanwege een gekromde overdracht).

Voorts zijn woonwagens niet richtinggevend voor het saneringsprogramma, zodat de streefwaarde van 55 dB(A) niet op woonwagens van toepassing is. Overigens zullen de te treffen saneringsmaatregelen ook een aanzienlijk geluidreducerend effect op het geluidniveau bij de woonwagens hebben. Voor de bedoelde woningen is een hogere waarde dan 55 dB(A) vastgesteld door de Minister van VROM (zie de laatste alinea van hoofdstuk B van de overwegingen).

Ad f

Zie het gestelde in hoofdstuk D, paragraaf 1, van de overwegingen. Activiteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van het gehele circuit zijn op grond van - het in verhouding tot de ontwerpbeschikking nieuwe - voorschrift 5.3 niet toegestaan in de nachtperiode: het achtergrondniveau in deze periode is zodanig laag, dat zelfs een incidentele passage van een auto of motor duidelijk zal worden herkend.

Activiteiten waarbij geen gebruik wordt gemaakt van het gehele circuit (dit zijn bijv. demonstraties, televisieproducties e.d.) zijn wél toegestaan in de nachtperiode. Op deze activiteiten is echter ingevolge het bepaalde in voorschrift 5.4 een piekgeluidbegrenzing van toepassing.

Overigens wijzen wij er voor wat betreft de aangehaalde overeenkomst op dat wij de aanvraag hebben te beoordelen zoals deze is ingediend (en in de aanvraag is het gebruik in de nachtelijke uren - wat er ook zij van de aangehaalde overeenkomst - wél opgenomen).

Activiteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van het gehele circuit zijn wél toegestaan in de avondperiode. Voor de avondperiode geldt een 5 dB(A) strengere normering dan voor de dagperiode (50 dB(A) inclusief de strafcorrectie vanwege het tonale karakter). Hierdoor is slechts voor een beperkte tijd c.q. voor een beperkt aantal voertuigen het gebruik van het gehele circuit mogelijk. Voor hinder gedurende de avondperiode behoeft derhalve niet te worden gevreesd.

Ad g

Naar aanleiding van deze bedenking is een extra meetpunt (meetpunt 4) aan de vergunning verbonden (zie voorschrift 5.2, lid b). Dit meetpunt is gelegen aan de noordzijde van het circuit en dient onder meer om informatie te geven over het geluidniveau in de door reclamante genoemde gebieden. Het is ons overigens niet duidelijk op welke wijze een aan de westzijde (i.c. in zee) gelegen meetpunt (zoals door reclamante voorgesteld) informatie kan verschaffen over de geluidbelasting te Bloemendaal.

Ad h

Zie het gestelde in hoofdstuk D, paragraaf 1, van de overwegingen.

Ad i

Zie hoofdstuk D, paragraaf 1, van de overwegingen alsmede het zonerings- en het saneringsprogramma, waarop de onderhavige vergunning gebaseerd is. Van strijd met de vigerende jurisprudentie en opvattingen van de Tweede Kamer (i.c. is geen sprake van gedogen) is onzes inziens geen sprake. Ook kunnen wij ons niet goed voorstellen op welke wijze de betreffende uitzonderingsdagen "een onevenwichtige situatie" kunnen creëren.

Ad j

Wij gaan niet akkoord met de door reclamante voorgestelde situering van meetpunt 1 in de nabijheid van de tribunes omdat aldaar i.c. sprake zal zijn van - de geluidmetingen verstorende - geluiden vanaf de tribunes. De mogelijkheid om de positie van meetpunt 1 te variëren is in voorschrift 5.10 opgenomen om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen waardoor metingen op de oorspronkelijke situering redelijkerwijs niet meer mogelijk zijn (hierbij dient gedacht te worden aan het optreden van - nieuwe - stoorgeluiden en wijzigingen in de fysieke omstandigheden). Overigens zullen wij pas instemmen met een andere situering indien is aangetoond dat het andere meetpunt garant staat voor een juiste bepaling van de geluidbelasting.

Ad k

De resultaten van de door vergunninghoudster te verrichten metingen dienen ingevolge het bepaalde in - het ten opzichte van de ontwerpbeschikking gewijzigde - voorschrift 5.12 (in de ontwerpbeschikking 5.11) binnen twee weken na uitvoering van de metingen aan ons over te worden gelegd, zodat verificatie van de resultaten mogelijk is.

Bovendien zullen ambtenaren van de provincie daarnaast - in het kader van de controle op de naleving van de voorschriften - steekproefsgewijs geluidmetingen verrichten.

Gelet op het vorenstaande achten wij geluidmetingen verricht door onafhankelijke instanties - zoals door reclamante voorgesteld - niet opportuun.

Ad l

Naar aanleiding van deze bedenking hebben wij het betreffende voorschrift aangepast in die zin dat de meetresultaten nu binnen twee weken na uitvoering van de metingen aan ons over moeten worden gelegd.

Ad m

Zoals wij hiervoor in hoofdstuk D van de overwegingen al hebben aangegeven heeft voorschrift 5.1 als doel om de exploitatie van het circuit ook gedurende de zgn. overgangsfase (i.c. tot het moment dat de saneringsmaatregelen zijn uitgevoerd) mogelijk te maken.

Er is nu eenmaal tijd gemoeid met de uitvoering van genoemde maatregelen. Een expliciete vastlegging van de 65 dB(A)-normering betekent dat de onderhavige inrichting gedurende voornoemde overgangsfase niet meer rendabel geëxploiteerd kan worden. Een dergelijke "koude sanering" - voorafgaande aan de eigenlijke sanering - is in strijd met de strekking en de systematiek van de Wgh. Om die reden hebben wij er voor gekozen om gedurende de overgangsfase een normering op te nemen die overeenkomt met de bestaande situatie (de vergunning heeft gedurende de overgangsfase een zgn. constaterend karakter).

Het bestreden voorschrift is ontleend aan een voorschrift dat de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State in een min of meer vergelijkbaar geval aan een Wgh-vergunning heeft verbonden (uitspraak van 6 augustus 1993, nr. G05.91.1370).

Overigens is de betekenis van het voorschrift vrij betrekkelijk aangezien het naar verwachting betrekking zal hebben op de periode gelegen tussen twee raceseizoenen.

**Ad n**

Zie de voorschriften 1.10 t/m 1.13 en het gestelde in hoofdstuk D, paragraaf 2, van de overwegingen. Bij de beoordeling van het plan zullen wij de door reclamanten aangehaalde zaken betrekken. Overigens kunnen wij in het kader van onderhavige vergunning slechts eisen stellen aan het verkeer/vervoer voor zover een en ander valt binnen het begrip "indirecte hinder". De verkeers- en vervoersproblematiek vindt immers primair regeling in diverse speciale wetten, zoals bijv. de Wegenverkeerswet.

Wij attenderen er in dit verband voorts nog op dat het goed- of afkeuringsbesluit als bedoeld in voorschrift 1.11 een beschikking in de zin van de Awb is, waartegen bezwaar (eventueel gevolgd door beroep) kan worden gemaakt.

Ad o

De stookinstallaties zijn vrij bepalend voor het aspect luchtverontreiniging bij de onderhavige inrichting. Op de SO₂-, NO_x- en stofemissie van de stookinstallaties is het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B van toepassing, op de naleving waarvan wij zullen toezien. Voor het overige hebben wij geen aanleiding gezien om met betrekking tot luchtverontreiniging nog specifieke voorschriften aan de vergunning te verbinden.

Ad p

Inderdaad is in de aanvraag per abuis het gemeentelijk waterzuiveringsstation vermeld daar waar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het hoogheemraadschap bedoeld is.

Het afvalwater wordt verzameld in septictanks. Zie voor de eisen ter voorkoming van bodemverontreiniging de voorschriften 4.1 t/m 4.14.

Ad q

Ondanks dat de tekening wellicht niet optimaal is, voldoet de aanvraag in haar geheel aan de eisen van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, om welke reden wij de aanvraag dan ook in behandeling hebben genomen.

F Conclusie

Gelet op het vorenstaande bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren mits aan de vergunning een aantal voorschriften wordt verbonden dat nodig is in het belang van de bescherming van het milieu.

G Beschikking

Gelet op de desbetreffende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer besluiten wij hierbij aan Circuit Park Zandvoort Beheer BV voornoemd de gevraagde vergunning te verlenen.

De aanvraag - met uitzondering van de bijlagen 5, 6, 7, 8 en 9 - maakt deel uit van de vergunning.

Aan de vergunning verbinden wij de aangehechte voorschriften 1.1 t/m 5.13.

Voorzover de voorschriften niet in overeenstemming zijn met de aanvraag, zijn de voorschriften bepalend.

Een exemplaar van deze beschikking zullen wij zenden aan:

- 1 Directie Circuit Park Zandvoort Beheer BV
Postbus 132
2040 AC Zandvoort
- 2 de Regionale Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne
voor Noord-Holland en Flevoland
Postbus 1182
2001 BD Haarlem
- 3 Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
Postbus 2
2040 AA Zandvoort
- 4 Het Dagelijks Bestuur van het Gewest Zuid-Kennemerland
Postbus 5204
2000 GE Haarlem
- 5 de Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie
van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
in de provincie Noord-Holland
Postbus 603
1110 AP Diemen
- 6 Burgemeester en Wethouders van Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen
- 7 Burgemeester en Wethouders van Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem
- 8 Burgemeester en Wethouders van Heemstede
Postbus 352
2100 AJ Heemstede
- 9 Stichting Milieurechtswinkel Amsterdam
Plantage Middenlaan 2k
1018 DD Amsterdam
- 10 Stichting Geluidhinder Zandvoort
Postbus 201
2040 AE Zandvoort
- 11 Stichting Duinbehoud
Postbus 11059
2301 EB Leiden
- 12 Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland



13 Van Schoonhoven In 't Veld

t.a.v. mr. A. Kaspers
Postbus 75999
1070 AZ Amsterdam

14 Directie Gran Dorado Leisure NV

Postbus 4510
1009 AM Amsterdam

15

16

17 Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Directie Bestuurszaken (interne PC: 660)
t.a.v. ing. G.A.F. Hoffman
Postbus 30945
2500 GX Den Haag.

H Beroepspassage

De aandacht wordt erop gevestigd, dat:

1. de beschikking gedurende zes weken en een dag ter inzage ligt met ingang van de dag na de dag waarop de beschikking op de wettelijk voorgeschreven wijze is gepubliceerd;
2. met ingang van de dag na de dag waarop de beschikking ter inzage is gelegd gedurende zes weken tegen de beschikking een beroepsschrift kan worden ingediend door:
 - a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;
 - b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking;
 - c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
 - d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;
3. de beschikking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt van kracht is, tenzij:
 - a. gedurende die termijn op grond van artikel 20.1 Wet milieubeheer beroep is ingesteld en tevens op grond van artikel 36 Wet op de Raad van State juncto artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een schriftelijk verzoek is ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening;
 - b. voor de activiteit waarvoor vergunning is gevraagd tevens een bouwvergunning ingevolge de Woningwet is vereist en deze laatstgenoemde vergunning nog niet is verleend.



Een beroepschrift als bedoeld sub 2 moet worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een verzoek als bedoeld sub 3 onder a moet worden gericht aan de Voorzitter van die Afdeling.

Voor een beroepschrift sub 2 wordt een griffierecht geheven van f 210,-- voor een natuurlijke persoon respectievelijk f 420,-- voor een andere dan een natuurlijke persoon.

Wordt daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening gedaan, dan kost dit f 210,-- respectievelijk f 420,-- extra (te storten op girorekening 507590 t.n.v. de Secretaris van de Raad van State).

Deze bedragen zullen bij een voor indien(st)er(s)/verzoek(st)er(s) positief besluit worden geretourneerd.

Gedeputeerde staten voornoemd,

namens deze,

het hoofd van de afdeling Milieubeheer en Bodemsanering,

D

VOORSCHRIFTEN CIRCUIT ZANDVOORT

Hoofdstukindeling

1. Algemeen
2. Registratie van afvalstoffen
3. Opslag, processen en installaties
4. Milieucompartimenten
5. Geluid

1 ALGEMEEN

Begripsbepalingen en algemene termijnen

1.1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

gedeputeerde staten:

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR Haarlem;

de directeur:

de Directeur van de Directieraad van de provincie Noord-Holland belast met het milieubeheer, Houtplein 33, 2012 DE Haarlem, algemeen telefoonnummer 023-5143143, telefax 023-5143830;

milieuklachtentelefoon:

milieuklachtentelefoon van de provincie Noord-Holland 023-5310200 (dag en nacht bereikbaar);

de verordening:

de Provinciale milieuverordening Noord-Holland;

de afvalstofcodelijst:

de afvalstofcodelijst zoals deze is opgenomen in de Provinciale milieuverordening Noord-Holland;

BEES B:

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B;

BOOT:

Besluit opslaan in ondergrondse tanks;

NEN:

een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, Postbus 5059, 2600 GB Delft;

afvalstoffen:

afvalstoffen in de zin van de Wet milieubeheer;

gevaarlijke afvalstoffen:

gevaarlijke afvalstoffen in de zin van de Wet milieubeheer;

gevaarlijke stoffen:

gevaarlijke stoffen in de zin van de Wet milieugevaarlijke stoffen;

bodem:

het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen;

CPR:

een door de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen tot stand gebracht pakket van richtlijnen, uitgebracht door het Directoraat-Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, postbus 90804, 2509 LV 's-Gravenhage;

algemeen erkende feestdag:

een feestdag in de zin van de Algemene Termijnenwet;

Notitie preventie en hergebruik:

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20877, nr. 2;

zwerfvuil:

grond- en hulpstoffen, verpakings- en hulpmateriaal, alsmede gereede producten en afvalstoffen, die buiten de in de vergunning omschreven opslag zijn geraakt;

vloeibare aardolieproducten:

K0-klasse:

brandbare vloeistoffen, waarvan de dampspanning bij 37,8° C hoger is dan 1 bar;

K1-klasse:

brandbare vloeistoffen, geen K0 zijnde, waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij een druk van 1 bar lager ligt dan 21° C;

K2-klasse:

brandbare vloeistoffen, waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij een druk van 1 bar lager ligt dan 55° C, doch niet lager dan 21° C;

K3-klasse:

brandbare vloeistoffen, waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Pensky-Martens, bij een druk van 1 bar gelijk is aan of hoger is dan 55° C, maar niet hoger dan 100° C;

1.2

De beschikking en de onderstreepte publicaties waar in de beschikking naar wordt verwezen moeten binnen de inrichting aanwezig zijn. Voorzover in de beschikking naar ongedateerde uitgaven, normen, wetten, besluiten, richtlijnen, plannen, notities e.d. wordt verwezen, wordt bedoeld de voor de datum waarop de beschikking is genomen laatst uitgegeven versie met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen.

1.3

De aanvraag - met uitzondering van de bijlagen 5, 6 7, 8 en 9 - maakt deel uit van de vergunning.

Inspectie- en onderhoudsplan

1.4

Door of vanwege vergunninghoud(st)er moet voor de installaties die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, alsmede voor de in het belang van de bescherming van het milieu getroffen maatregelen en voorzieningen een inspectie- en onderhoudsplan worden opgesteld. Het doel van het inspectie- en onderhoudsplan is het in goede staat houden van de installaties en voorzieningen, alsmede de inrichting, ook tijdens inspectie en onderhoud, te laten functioneren overeenkomstig de vergunning en de aan de vergunning verbonden voorschriften. Het inspectie- en onderhoudsplan moet ten minste het volgende bevatten:

- a een aanduiding van de installaties die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, alsmede van de in het belang van de bescherming van het milieu getroffen maatregelen en voorzieningen;
- b de wijze van uitvoering en frequentie(s) van de milieurelevante inspecties en het onderhoud (waaronder begrepen keuringen, reparaties, schoonmaakwerkzaamheden e.d.) van de installaties alsmede van de maatregelen en voorzieningen als bedoeld onder a;
- c de wijze van registratie en in- en externe rapportage over sub b van dit voorschrift.

Plannen algemeen

1.5

- a Het in voorschrift 1.4 bedoelde plan moet binnen twee maanden na het van kracht worden van de beschikking, doch in elk geval vóór het in werking nemen van de aangevraagde verandering, schriftelijk aan gedeputeerde staten ter goedkeuring zijn voorgelegd.

- b Binnen vier weken na indiening van het plan als bedoeld onder a nemen gedeputeerde staten een besluit inzake de goedkeuring daarvan.
- c De inrichting moet na afloop van de sub b genoemde termijn of zoveel eerder als gedeputeerde staten het plan hebben goedgekeurd, overeenkomstig het goedgekeurde plan in werking zijn.
- d Binnen de inrichting moet een actuele versie van het plan aanwezig zijn.

Ongewoon voorval

1.6

Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer heeft voorgedaan, moet op verzoek van gedeputeerde staten door of vanwege vergunninghoud(st)er een rapport worden opgesteld. Het rapport moet binnen een in dat verzoek aan te geven termijn schriftelijk bij gedeputeerde staten worden ingediend. Het rapport dient de nodige gegevens te bevatten om het ongewone voorval te analyseren, de oorzaken ervan te achterhalen en herhaling te voorkomen.

Inrichting

1.7

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.8

De inrichting moet zodanig toegankelijk zijn en de wegen zodanig aangelegd, dat:

- ten behoeve van de hulpverlening bij en de bestrijding van brand, ongelukken en andere calamiteiten elk deel van de inrichting te allen tijde bereikbaar is voor voertuigen met brandblus- en/of hulpverleningsmateriaal;
- het verkeer op veilige wijze plaatsvindt en aan een weg gelegen (leidingen van) installaties, tanks en andere apparatuur, die bij beschadiging nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, deugdelijk zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie;
- toegangen naar woningen en andere percelen worden vrijgehouden; hiertoe moet binnen de inrichting voldoende parkeerruimte aanwezig zijn en worden gebruikt.

Instructies aan personeel

1.9

Vergunninghoud(st)er is verplicht er voor zorg te dragen dat:

- a een of meer personen zijn aangewezen die verantwoordelijk is/zijn voor de goede werking van de milieurelevante installaties en de goede werking respectievelijk uitvoering van de in het belang van de bescherming van het milieu getroffen voorzieningen en maatregelen; deze perso(o)n(en) moet(en) daartoe over voldoende deskundigheid beschikken;
- b gedetailleerde gebruiks- en bedieningsvoorschriften te allen tijde bekend zijn aan de sub a bedoelde perso(o)n(en) en de (overige) perso(o)n(en) belast met de bediening respectievelijk de uitvoering van de sub a bedoelde installaties, voorzieningen en maatregelen;
- c aan alle binnen de inrichting werkzame personen, waaronder het personeel van derden, een toereikende schriftelijke instructie is verstrekt, erop gericht handelingen uit te sluiten, die tot gevolg (kunnen) hebben dat de inrichting niet overeenkomstig deze vergunning in werking is dan wel de aan deze vergunning verbonden voorschriften niet worden nageleefd.

1.10

Binnen drie maanden na het van kracht worden van de beschikking moet door of vanwege vergunninghoud(st)er aan gedeputeerde staten een vervoersplan over worden gelegd. In dit plan dient te zijn aangegeven op welke wijze vergunninghoud(st)er overlast van af- en aanrijdend verkeer tijdens grootschalige evenementen denkt te beperken en op welke wijze communicatie tussen vergunninghoud(st)er en de bevoegde instanties, die bij de uitvoering van dit plan zijn betrokken, is georganiseerd.

Voorts dient in het plan te zijn aangegeven op welke wijze vergunninghoud(st)er de bezoekers aanmoedigt gebruik te maken van het openbare vervoer.

Veranderingen van het plan dienen vóór invoering schriftelijk aan gedeputeerde staten ter goedkeuring te zijn voorgelegd.

Ten aanzien van het opstellen van het plan en het aanbrengen van veranderingen daarop, moet een schriftelijk advies van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort worden gevraagd. Dit advies moet op verzoek van gedeputeerde staten aan hen worden toegezonden.

1.11

Binnen zes weken na indiening van het in voorschrift 1.10 bedoelde plan of een daarop aangebrachte verandering nemen gedeputeerde staten een besluit inzake de goedkeuring ervan.

1.12

Vergunninghoud(st)er dient na afloop van de in voorschrift 1.11 genoemde termijn of zoveel eerder als gedeputeerde staten het plan c.q. een daarop aangebrachte verandering hebben goedgekeurd, voorzover in het plan maatregelen voorkomen die door of vanwege vergunninghoud(st)er getroffen moeten worden, zorg te dragen voor de uitvoering van de bedoelde maatregelen.

1.13

Vergunninghoud(st)er moet voorafgaande en tijdens grootschalige evenementen de bevoegde instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van de in het goedgekeurde plan voorkomende maatregelen, van die informatie voorzien die voor een goede uitvoering van deze maatregelen noodzakelijk is.

2 REGISTRATIE VAN AFVALSTOFFEN, WAARONDER BEGREPEN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

2.1

Van alle afvalstoffen, die binnen de inrichting ontstaan, moet worden geregistreerd:

- a de afvalstofnaam en -code volgens de afvalstofcodelijst per hoofd-/subgroep;
 - b per onderscheiden afvalstroom als bedoeld onder a: de per maand getotaliseerde hoeveelheid in gewichtseenheid;
 - c per onderscheiden afvalstroom als bedoeld onder a: het inrichtingsonderdeel van ontstaan;
 - e de methode van be- en/of verwerking binnen of buiten de inrichting.
- De geregistreeerde gegevens moeten ten minste drie achtereenvolgende jaren binnen de inrichting worden bewaard en op verzoek van gedeputeerde staten aan hen worden toegezonden.

3 OPSLAG, PROCESSEN EN INSTALLATIES

Opslag en verwijdering van afvalstoffen, waaronder begrepen gevaarlijke afvalstoffen

3.1

Afvalstoffen, die niet kunnen worden hergebruikt of daartoe geschikt kunnen worden gemaakt, moeten zodanig worden opgeslagen, dat brandbare afvalstoffen gescheiden van niet-brandbare afvalstoffen worden bewaard.

3.2

Brandbare afvalstoffen, als bedoeld in voorschrift 3.1, moeten ter verwerking naar een afvalverbrandingsinrichting worden afgevoerd.

3.3

Niet-brandbare afvalstoffen, als bedoeld in voorschrift 3.1, moeten ter verwerking naar een afvalstortinrichting worden afgevoerd.

3.4

Afvalstoffen mogen worden afgegeven aan een inzamelaar en/of bewerkingsinrichting van afvalstoffen, indien vergunninghoud(st)er er zich van heeft vergewist heeft dat de inzamelaar en/of bewerkingsinrichting van afvalstoffen er voor zorg draagt dat de afvalstoffen op de in de voorschriften 3.1 t/m 3.3 aangegeven wijze worden verwijderd.

3.5

Stoffen, materialen en producten moeten zodanig worden behandeld, opgeslagen, verpakt en getransporteerd, dat verspreiding in de vorm van zwerfvuil niet kan plaatsvinden.

Opslag gevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen in emballage

3.6

De opslag van vaste en vloeibare gevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet voldoen aan het gestelde in de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van de richtlijn CPR 15-1.

4 MILIEUCOMPARTIMENTEN

Bodem

4.1

Door of vanwege vergunninghoud(st)er dient, binnen één jaar na het van kracht worden van de beschikking en vervolgens eenmaal in de vijf jaar, het grondwater van de peilbuis nr. 10, genoemd in het, als bijlage 3 bij de vergunningsaanvraag gevoegde "Nul-onderzoek Circuit Park te Zandvoort, kenmerk 8082/hm.193, van 1 maart 1993", te worden bemonsterd en onderzocht op minerale olie, naftaleen en aromaten [benzeen, toluen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX)] en het grondwater van de peilbuizen nr. 11.2, 13, 15, 21 en 24 op minerale olie, extraheerbare organische koolwaterstoffen (EOX), naftaleen, xyleen (BTEX) en vluchtige gechlloreerde koolwaterstoffen (VOX).

4.2

Indien de in voorschrift 4.1 bedoelde bestaande peilbuizen niet meer aanwezig zijn, dienen nieuwe peilbuizen geplaatst te worden zodanig dat zij stroomafwaarts van de verdachte plaatsen komen te staan.

1^e keer Regio

5^e jaar Lavel

4.3

De eventueel nieuw te plaatsen peilbuizen, welke voor het onderzoek zoals gesteld in voorschrift 4.1 nodig zijn, moeten worden aangegeven op een in de inrichting aanwezige duidelijke plattegrondtekening met daarbij vermeld de x- en y-coördinaten.

4.4

De in voorschrift 4.1 bedoelde grondwatermonsters dienen door een onafhankelijk en als STERLAB erkend laboratorium te worden geanalyseerd.

4.5

De analyseresultaten van de in voorschrift 4.1 bedoelde grondwatermonsters dienen zodra deze bekend zijn doch uiterlijk binnen een maand na monsternamen aan gedeputeerde staten te worden toegezonden.

4.6

Na beëindiging of verandering van de aard van een of meer van de inrichtingsactiviteiten die potentieel bodembedreigend zijn, moet het grondwater door of vanwege vergunninghoud(st)er binnen drie maanden na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van gedeputeerde staten op aard en mate van verontreiniging zijn onderzocht. Dit dient te geschieden door bemonstering van de peilbuizen die zijn geplaatst voor de uitvoering van het, als bijlage 3 bij de vergunningaanvraag gevoegde "Nul-onderzoek Circuit Park te Zandvoort, kenmerk 8082/hm.193, van 1 maart 1993" of de daarvoor in de plaats aangebrachte peilbuizen zoals bedoeld in voorschrift 4.2.

4.7

Een onderzoek als bedoeld in voorschrift 4.6 moet worden uitgevoerd conform het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek, zoals opgenomen in de uitgave "Bodem-onderzoek, Milieuvergunning en BSB" (Sdu Uitgeverij, Koninginnegracht, 's-Gravenhage, oktober 1993, ISBN 90-120-81181). Tevens moet het onderzoek voldoen aan de eisen die zijn neergelegd in het rapport Voorlopige Praktijk Richtlijnen (aangepast VPR, 1988).

4.8

- a Uiterlijk zes weken voor de voorgenomen aanvangsdatum van het onderzoek als bedoeld in voorschrift 4.6, moet een onderzoeksplan schriftelijk aan gedeputeerde staten ter goedkeuring zijn voorgelegd.
- b Binnen twee weken na indiening van het plan als bedoeld onder a nemen gedeputeerde staten een besluit inzake de goedkeuring daarvan.
- c Het onderzoek moet overeenkomstig het goedgekeurde plan worden uitgevoerd.
- d Een rapport betreffende de resultaten van het onderzoek en de hieraan te verbinden conclusies moet door of vanwege vergunninghoud(st)er binnen een maand na het verstrijken van de bij of krachtens voorschrift 4.6 gestelde termijn, doch in elk geval voor het in werking nemen van de verandering, schriftelijk bij gedeputeerde staten zijn ingediend. Gedeputeerde staten kunnen aan het rapport binnen vier weken na indiening ervan nadere eisen stellen, waaraan vergunninghoud(st)er vervolgens moet voldoen.

4.9

Binnen de inrichting moeten zodanige bodembeschermende voorzieningen zijn aangebracht en maatregelen zijn genomen, dat verontreinigende stoffen, waaronder begrepen afvalstoffen, niet in de bodem kunnen geraken.

Vloeistofdichte vloeren

4.10

Onverlet het bepaalde in de overige aan deze vergunning verbonden voorschriften moeten die delen van het terrein van de inrichting waar de volgende activiteiten plaatsvinden:

- herstel - en onderhoudwerkzaamheden aan motorvoertuigen;
- vullen, dan wel ledigen van brandstofreservoirs van motorvoertuigen, tankwagens en/of stationaire opslaginstallaties;
- vullen, dan wel ledigen van reservoirs van motor-, transmissie-, rem- en/of andere oliën;

zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer, zodanig dat verontreinigende stoffen, waaronder begrepen afvalstoffen, niet in de bodem kunnen geraken.

4.11

Gemorste verontreinigende stoffen, waaronder begrepen afvalstoffen, moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Hiertoe moeten voor de vloeibare (afval)stoffen voldoende neutralisatie- en/of absorptiemateriaal en voor de vaste (afval)stoffen doelmatige gereedschappen aanwezig zijn.

4.12

De goten, leidingen en putten t.b.v. het verzamelen en afvoeren van afvalwater en hemelwater moeten vloeistofdicht zijn. Voorts moeten zij bestand zijn tegen de inwerking van de doorgevoerde stoffen en zodanig zijn aangelegd en onderhouden dat een onbelemmerde afwatering is verzekerd.

4.13

Ondergrondse leidingen waardoor vloeibare aardolieproducten worden getransporteerd moeten overeenkomstig de richtlijn CPR 9-1, bijlage-IV, deel "Leidingen en hulpstukken", doeltreffend tegen corrosie zijn beschermd.

4.14

De afleverinstallatie van het benzinestation, met inbegrip van de verharding van de daarbij behorende opstelplaats voor motorvoertuigen moet voldoen aan het gestelde in de hoofdstukken 6, 7 en 8 van de richtlijn CPR 9-1.

5 GELUID

Geluid in de woonomgeving

5.1

Vergunninghoudster dient alles te doen of na te laten wat nodig is om te voorkomen dat in de woonomgeving een toename van het bestaande equivalente geluidniveau vanwege de inrichting plaatsvindt.

Dit voorschrift vervalt:

- zeven maanden na het van kracht worden van de beschikking, doch niet eerder dan 1 mei 1998, óf
- zoveel eerder als de in deze vergunning opgenomen saneringsmaatregelen zijn uitgevoerd.

5.2

a Het equivalente geluidniveau afkomstig van de inrichting mag op de meetpunten 2a, 2b, 2c en 3 die op de bij deze beschikking behorende figuur 1 zijn aangegeven, op een meethoogte in overeenstemming met het leefniveau van de daar aanwezige woningen, over de hierna genoemde perioden de volgende waarden niet overschrijden:

- 55 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
- 50 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
- 45 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.

- b Het equivalente geluidniveau van de inrichting, mag op meetpunt 4 die op de bij deze beschikking behorende figuur 2 is aangegeven, over de hierna genoemde perioden de volgende waarden niet overschrijden:
- 50 dB(A) van 07.00 uur tot 19.00 uur;
 - 45 dB(A) van 19.00 uur tot 23.00 uur;
 - 40 dB(A) van 23.00 uur tot 07.00 uur.

Dit voorschrift wordt van kracht:

- zeven maanden na het van kracht worden van de beschikking, doch niet eerder dan 1 mei 1998, óf
- zoveel eerder als de in deze vergunning opgenomen saneringsmaatregelen zijn uitgevoerd.

5.3

Activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van het gehele circuit zijn in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) niet toegestaan.

5.4

De door de inrichting veroorzaakte geluidniveaus van piekgeluiden, L_{max} , vanwege activiteiten waarbij geen gebruik wordt gemaakt van het gehele circuit, mogen op de in voorschrift 5.2 a, resp. 5.2 b bedoelde plaats(en) over de hierna genoemde perioden de volgende waarden niet overschrijden:

- 65 dB(A), resp. 60 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
- 60 dB(A), resp. 55 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
- 55 dB(A), resp. 50 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.

5.5

De in voorschrift 5.2 en 5.4 genoemde geluidniveaus in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur) zijn gedurende maximaal vijf dagen per jaar niet van toepassing op Grand-Prix-races, dragsterraces, internationale auto- en/of motorraces en de daarbij behorende trainingen.

5.6

Geluid afkomstig van de binnen de inrichting in gebruik zijnde luidsprekerinstallaties, mag het vanwege races optredende equivalente geluidniveau vanwege de inrichting op de in voorschrift 5.2 genoemde plaatsen niet verhogen.

5.7

Onverminderd het bepaalde in voorschrift 5.6 mogen geluidpieken, afkomstig van de in dat voorschrift bedoelde installaties, op de in voorschrift 5.2 bedoelde plaatsen, over de hierna genoemde perioden de volgende waarden niet overschrijden:

- 65 dB(A) van 07.00 uur tot 19.00 uur;
- 60 dB(A) van 19.00 uur tot 23.00 uur.

5.8

Het gebruik van de luidsprekerinstallaties tussen 23.00 uur en 07.00 is niet toegestaan.

Controle

5.9

Ten minste twee maanden voor aanvang van elk raceseizoen dient vergunninghoudster een overzicht van de geplande activiteiten over te leggen aan gedeputeerde staten.

5.10

Uiterlijk tien dagen voor een evenement dient vergunninghoudster, overeenkomstig de berekeningswijze, zoals aangegeven in de aan deze beschikking aangehechte bijlage I, ten genoegen van gedeputeerde staten, aan te geven welk equivalent geluidniveau zal optreden op meetpunt 1, dat op de bij deze beschikking behorende figuur 1 is aangegeven, op een hoogte van 5 meter boven het niveau van de baan.

Na toestemming van gedeputeerde staten kan ook een ander meetpunt gekozen worden dat ligt op een afstand van 30 meter van de as van de baan en op een hoogte van 5 meter van de baan.

5.11

Gedurende de races en de daaraan voorafgaande trainingen/dienen door of vanwege vergunninghoudster geluidmetingen te worden uitgevoerd, waarbij elke twee of vijf minuten, of na toestemming van gedeputeerde staten op enige andere wijze, het equivalent geluidniveau wordt vastgesteld.

De metingen dienen te worden uitgevoerd op het in voorschrift 5.10 bedoelde meetpunt 1 of het in dat voorschrift bedoelde vervangend meetpunt.

5.12


De resultaten van de in voorschrift 5.11 bedoelde geluidmetingen dienen binnen twee weken na uitvoering van de metingen over te worden gelegd aan gedeputeerde staten.

Algemeen

5.13

Geluidmetingen en berekeningen en de beoordeling van de resultaten moeten worden uitgevoerd volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", IL-HR-13-01, uitgave 1981.





N°

meetpunt 4

schaal 1:10000

$$Leq = 10 * \log \left\{ \sum_{n=1}^N 10^{(Leq(n) / 10)} \right\} \quad (1)$$

$$Leq(n) = \overline{LAE}(n) + 10 * \log (Q_n * N_n) - 46.4 \quad (2)$$

Waarin:

- Leq - Het equivalent geluidniveau zoals bedoeld in voorschriften
- Leq(n) - Het equivalent geluidniveau van de n-de race berekend volgens formule (2)
- N - Het aantal races van de beschouwde dag.
- $\overline{LAE}(n)$ - Energetisch gemiddelde "sound exposure level" van één voertuig van de n-de race.
- Q_n - Aantal deelnemende voertuigen van de n-de race
- N_n - Aantal te verrijden ronden van de n-de race.

Het energetisch gemiddelde "soud exposure level" kan worden bepaald uit:

$$\overline{LAE} = 10 * \log \left\{ 1/a * \sum_{a=1}^a 10^{(LAE / 10)} \right\} \quad (3a)$$

Waarin:

- a - Het aantal gemeten afzonderlijke voertuigen (tenminste 10)
- LAE - Het "sound exposure level" van de afzonderlijke voertuigen

of:

$$\overline{LAE} = LAE (gem) - 10 * \log (N_{deeln}) \quad (3b)$$

Waarin :

- LAE(gem) - het "sound exposure level" gemeten gedurende meer dan één passage.
- N_{deeln} - Het aantal voertuigen dat in één meting is betrokken.

LAE volgens international Standard ISO 1996/1 (basic quantities and procedures, first edition 1982-09-15)

Leges.



Datum 25 april 1997

Nr. 97-512681

Onderwerp Aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Provinciehuis
Dreef 3
2012 HR Haarlem

Postadres
Postbus 123
2000 MD Haarlem

Tel. (023) 514 31 43
Fax (023) 531 44 82

E-mail
post@noord-holland.nl

De directie van
Circuit Park Zandvoort Beheer BV
Postbus 132
2040 AC ZANDVOORT

Behandelende afdeling Milieubeheer

Uw kenmerk

Behandeld door mw.

D

Telefoon (023) -5143405

Bijlage(n) 2

Geachte directie,

In vervolg op onze brief van 7 januari 1997, nummer 97-510060, berichten wij u dat wij uw aanvraag om vergunning inmiddels in behandeling hebben genomen. Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk op uw aanvraag te beschikken.

Ingevolge de "Legesverordening 1996 Provincie Noord-Holland" bedragen de aan uw aanvraag verbonden legeskosten f 13.120,--.

Voor de berekening van deze kosten zij verwezen naar de bijlage. De legeskosten dienen binnen 14 dagen na dagtekening van verzending van deze brief te worden overgemaakt door middel van bijgevoegde acceptgiro.

Indien u het niet eens bent met de hoogte van de vastgestelde leges kunt u binnen zes weken na de dagtekening van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. U dient uw bezwaarschrift onder vermelding van meerbedoeld kenmerk te zenden aan het college van Gedeputeerde Staten, Postbus 123, 2000 MD HAARLEM.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Milieubeheer,

D

Bereikbaarheid per
openbaar vervoer:
vanaf station Haarlem
buslijnen 1, 5, 71, 72, 93,
140 en 174 van de NZH;
vanaf Zandvoort en
Heemstede/Aerdenhout
of Amsterdam-West
buslijn 80 van de NZH.

In uw antwoord graag
datum, kenmerk en
onderwerp vermelden

dienst		afdeling	bureau	bureau	registratienr.		
		Milieubeheer	2A	afdeling X	gy-512681		
ambtenaar		tst.	datum	directeur	datum besluit #		
E. Brinkhof		3405	23-04-1997	GS-Cle	25-4		
onderwerp				GS	overige registratienummers		
leges ten behoeve van een vergunningaanvraag Wet milieubeheer				PS			
het college van GS besluit: de aanvraag van Circuit Park Zandvoort Beheer BV in behandeling te nemen en hiervoor leges in rekening te brengen.				voorbereid met	akkoord	ja	nee
				eigen dienst			
financiële, juridische, personele en communicatieve gevolgen				interdienstelijk			
					datum	paraaf	
				bureauhoofd	24/4/97	NHS	
				afdelingshoofd	24/4/97	JS	
				directeur			
ruimte beschikbaar op begrotingspost nr.				griffier (vp)			
				tekstverwerking			
				getypt	1-5	LH	
toelichting				gecollationeerd	1/5	LN	
				aanwijzing voor afhandeling			
				TVC: circuit.brf			
				uiterste verzenddatum			
				28-04-1997			
				bijlage(n)			
				* bijlage 1			
				* factuur			
				afschr: beh.ambt/comm/archief			
				overig			
				D (+ factuur)			
				GS-commissie(s) voor:			
aantekening GS-commissie				de gedeputeerden	datum	paraaf	
akkoord griffier				datum			
getekend:				werkelijke verzenddatum			

Bijlage 1

betreft:

een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (zgn. revisievergunning) ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van uw inrichting, een auto-/motorcircuit, gelegen aan de Burgemeester Van Alphenstraat t.o. nummer 63 te Zandvoort.

Uw aanvraag d.d. 23 december 1996

Legesberekening 1996, hoofdstuk 2A 4.1

Leges:

installatiekosten 4 promille, met
een minimum van fl. 3.360,--;
4 o/oo van fl. 284.500,--

fl. 3.360,--

fl. 1,68 per strekkende meter weg-/
circuitlengte; fl. 1,68 * 4900 m

- 8.232,--

Publicatiekosten: 2 maal fl. 764,--


- 1.528,--

Totaal

fl. 13.120,--

=====

Circuit Park Zandvoort



Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.

P.O. Box 132, 2040 AC Zandvoort - NL

Tel. +31(0)23 5 740 740

Fax +31(0)23 5 740 741

ING Bank 69.82.89.080

Trade reg. Haarlem no. 86.034

VAT no. 8028.42.744.B01

201-1
(421)

Provincie Noord-Holland
Dienst Milieu & Water
T.a.v. dhr. [REDACTED] D
Houtplein 35
2012 DE HAARLEM

DIENST MILIEU & WATER
Provincie Noord-Holland
Ingek. 20 JAN. 1997

Zandvoort, 17 januari 1997

Geachte heer [REDACTED] D,

Conform uw verzoek treft u bijgaand ter berekening van de legeskosten voor onze aanvraag in het kader van de Wet Milieubeheer onze opgave van op het terrein aanwezige installaties aan.

Ketel propaan La Course	Fl.	5.000,=	
Ketel TC, propaan	Fl.	1.500,=	
Ketel OCA, HBO	Fl.	1.500,=	
Ketel Toren, HBO	Fl.	1.500,=	
Ketel pits, HBO	Fl.	9.500,=	per 1/6/97 > Fl. 150.000,=

Uitgifte punten			
Tankstation minus			
bouwkundige kosten	Fl.	125.000,=	
		-----+	-----+
	Fl.	144.000,=	per 1/6/97 > Fl. 284.500,=
		=====	=====

Vertrouwend u hiermee van dienst te zijn,

Met vriendelijke groeten,

namens Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.

[REDACTED] D

Bedrijfsleider

Direct tel.nr. 023 - 5 740 730

- 1.777.13

97-400459

↑
Totale investering!

$$Leq = 10 * \log \left\{ \sum_{n=1}^N 10^{(Leq(n) / 10)} \right\} \quad (1)$$

$$Leq(n) = \overline{LAE}(n) + 10 * \log (Qn * Nn) - 46.4 \quad (2)$$

Waarin:

Laeq - Het equivalent geluidniveau zoals bedoeld in voorschriften

Laeq(n) - Het equivalent geluidniveau van de n-de race berekend volgens formule (2)

N - Het aantal races van de beschouwde dag.

$\overline{LAE}(n)$ - Energetisch gemiddelde "sound exposure level" van de n-de race.

Qn - Aantal deelnemende voertuigen van de n-de race

Nn - Aantal te verrijden ronden van de n-de race.

Het energetisch gemiddelde "sound exposure level" kan worden bepaald uit:

$$\overline{LAE} = 10 * \log \left\{ 1/a * \sum_{a=1}^a 10^{(LAE / 10)} \right\} \quad (3a)$$

Waarin:

a - Het aantal gemeten afzonderlijke voertuigen (tenminste 10)

LAE - Het "sound exposure level" van de afzonderlijke voertuigen

of:

$$\overline{LAE} = LAE (gem) - 10 * \log (Ndeeln) \quad (3b)$$

Waarin :

LAE(gem) - het "sound exposure level" gemeten gedurende meer dan één passage.

Ndeeln - Het aantal voertuigen dat in één meting is betrokken.

LAE volgens international Standard ISO 1996/1 (basic quantities and procedures, first edition 1982-09-15)

figuur 1



schaal 1:10000

21. Legesberekening conform de tarieventabel voor 1996

Industriële bedrijven:

a.	installatiekosten 4 promille, minimaal fl. 3.360, en maximaal fl. 151.000,-	fl. 284,500,-	fl. 3360, =
b.	fl. 1,68 per m2 zgn. 'open opslag'		fl.
c.	fl. 1,68 per strekkende meter weg-/circuitlengte (ad b en c maximaal fl. 18.455,-)	4900 meter	fl. 8232, =
d.	wijziging en intrekking (art. 8.22; 8.23; 8.24) per voorschrift fl. 2.071,-		fl.
e.	publikatiekosten; normale procedure fl. 1.528,-, verlengde procedure en procedure met MER fl. 2.292,-		fl. 1528, =
	<u>totaal leges</u>		fl. 13.120, =

Afvalstoffenbedrijven:

28.4 sub a.	opslaan van van buiten de inrichting afkomstig afvalstoffen per m2 fl. 3,94, minimaal fl. 3.870,- en maximaal fl. 207.085,-	fl.
28.4 sub b.	overslaan van van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen per m3 fl. 3,94, minimaal fl. 3.870,- en maximaal fl. 82.850,-	fl.
28.4 sub c.	bewerken, verwerken of vernietigen van van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen (zie ***)	fl.
28.4 sub f	het op of in de bodem brengen van afvalstoffen om deze daar te laten (zie ***)	fl.
28.4 sub g.	vernietigen van van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen (zie ***)	fl.
28.5.	anderszins be/verwerken of vernietigen van schroot en ferro- of non-ferrometalen (zie ***)	fl.
27.3	het reinigen van afvalwater dmv. waterstraal of oppervlakte beluchter (zie ***)	fl.
7.4	be/verwerken van van buiten de inrichting afkomstige dierlijke meststoffen (zie ***)	fl.
28.4 sub d.	be/verwerken of vernietigen van autowrakken; igv. installatiekosten 4 promille, minimum fl. 3.870,- en maximaal fl. 310.590,- indien geen installatiekosten dan per m2 fl. 3,94 en minimaal fl. 3.870,- en maximaal fl. 82.850,-	fl. fl.
28.4 sub e.	verbranden van van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen; 4 promille van de installatiekosten, minimaal fl. 4.143,- maximaal fl. 310.590,-, indien geen installatiekosten dan per m2 fl. 4,14; met minimum fl. 4.143,- en maximaal fl. 82.850,-	fl. fl.
28.6	op of in de bodem brengen van afvalstoffen dmv. een werk; per m3 fl. 4,14, minimaal fl. 2.071,- en maximaal fl. 20.715,-	fl.
	i.g.v. combinatie van twee of meer onder sub a t/m f bedoelde handelingen geldt een maximum van fl. 310.590,-	fl.
***	igv. deze categorieën 4 promille van de installatiekosten berekend over elk naar boven op fl. 1000,- afgerond bedrag, en minimaal fl. 4.143,-, maximaal fl. 310.590,- indien geen installatiekosten dan per m2 fl. 4,14 met minimum fl. 4.143,- en maximum fl. 207.085,-	fl.
	wijziging aanvulling vergunning dan wel intrekking van voorschriften: per voorschrift fl. 2.071,-	fl.
	verlenging van de vergunning fl. 2.071,-	fl.
publikatie	publikatiekosten; normale procedure fl. 1.528,-, verlengde procedure en procedure met MER fl. 2.292,-	fl.
	<u>totaal leges</u>	fl.

Kennisgeving:
Aanvraag en Ontwerp
– besluit.



Haarlem, 26 februari 1997

Afdeling : Lucht, Veiligheid en Geluid
 Nummer : 96-410306
 Behandelend ambtenaar : de heer [REDACTED]

Noord-Holland

Publicatie d.d. 6 maart 1997 in:

1. de Staatscourant;
2. het Zandvoorts Nieuwsblad;
3. de Heemstedse Courant;
4. het Haarlems Nieuwsblad (editie 1).

KENNISGEVING

WET MILIEUBEHEER

Aanvraag en ontwerp-besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat Circuit Park Zandvoort Beheer B.V. te Zandvoort een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning (zgn. revisievergunning) ingevolge de Wet milieubeheer heeft aangevraagd ten behoeve van haar aan de Burgemeester van Alphenstraat t.o. nr. 63 te Zandvoort gelegen inrichting (auto-/motorcircuit).

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de gevraagde vergunning te verlenen.

Inzage

De aanvraag, het ontwerp-besluit en bijbehorende stukken liggen op werkdagen van 7 maart tot 5 april 1997 ter inzage:

- bij de provincie Noord-Holland, kamer 2090, Houtplein 33 te Haarlem;
- bij de centrale balie van de gemeente Zandvoort, Swaluëstraat 2 te Zandvoort van maandag tot en met donderdag van 09.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur.
- bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort op:

maandag	van 14.00 uur tot 17.30 uur
en	van 18.30 uur tot 20.30 uur;
dinsdag	van 14.00 uur tot 17.30 uur;
woensdag en zaterdag	van 10.00 uur tot 12.00 uur;
vrijdag	van 10.00 uur tot 12.00 uur,
	van 14.00 uur tot 17.30 uur
en	van 18.30 uur tot 20.30 uur.

Bedenkingen

Bedenkingen tegen de aanvraag en het ontwerp-besluit kunnen tot 5 april 1997 schriftelijk worden ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem. De indiener van een bedenking kan (bij indiening) verzoeken om zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Voor een verzoek om een gedachtenwisseling, waarbij u indien gewenst bedenkingen kunt inbrengen, kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] (023-5143898).

Ontwerp – Beschikking.

CIRCUIT PARK ZANDVOORT BEHEER BV
AANVRAAG EX ARTIKEL 8.4 VAN DE WET MILIEUBEHEER
TEN BEHOEVE VAN DE AAN DE BURGEMEESTER VAN ALPHENSTRAAT
T.O. NR. 63 TE ZANDVOORT GELEGEN INRICHTING

ONTWERP-BESCHIKKING

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d.
....., nr.

Inhoudsopgave

- A** Onderwerp aanvraag
- B** Aanleiding aanvraag
- C** Wettelijke procedure
- D** Milieubelasting
 - 1 Geluid
 - 2 Verkeer en vervoer
 - 3 Bodem
 - 4 Afval
- E** Adviezen en bedenkingen
- F** Conclusie
- G** Beschikking
- H** Beroepspassage

A Onderwerp aanvraag

Op 23 december 1996 hebben wij van Circuit Park Zandvoort Beheer BV te Zandvoort (verder: aanvraagster) een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen (zgn. revisievergunning) ten behoeve van haar aan de Burgemeester van Alphenstraat t.o. nr. 63 te Zandvoort gelegen inrichting.

De aanvraag heeft betrekking op een auto-/motorcircuit c.a. als bedoeld in categorie 19.2 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. De inrichting wordt gebruikt door in beginsel alle via wielen aangedreven motorvoertuigen ten behoeve van wedstrijden, trainingen, scholing, beproeving, demonstratie, recreatie en film- en televisieproductie. Meer in het algemeen biedt de inrichting ruimte voor publieksactiviteiten op basis van de aanwezige ruimtelijke mogelijkheden.

De nieuwe revisievergunning vervangt met ingang van het tijdstip waarop zij van kracht wordt, alle voorafgaande voor de inrichting verleende Wm-vergunningen. Deze vergunningen vervallen vervolgens op het tijdstip waarop de revisievergunning onherroepelijk wordt.

B Aanleiding aanvraag

De onderhavige inrichting is gelegen op een terrein dat de vestiging mogelijk maakt van inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken (zie artikel 41 van de

Wet geluidhinder (Wgh)). Dit betekent dat rond dit terrein een zgn. geluidzone moet worden vastgesteld, waarbuiten de geluidbelasting vanwege het terrein de (etmaal)waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan (i.c. wordt de geluidbelasting vanwege het terrein uitsluitend bepaald door de onderhavige inrichting).

Aan de hand van de resultaten van een zgn. zoneringsonderzoek heeft de gemeenteraad van Zandvoort in 1985 de bedoelde zone vastgesteld. Uit dit zonebesluit bleek dat een groot aantal binnen de zone gelegen woningen een hogere geluidbelasting ondervond dan 55 dB(A) en er derhalve sprake was van een zgn. saneringssituatie als bedoeld in de Wgh.

Door middel van een zgn. saneringsonderzoek diende er derhalve vervolgens onderzocht te worden in hoeverre het mogelijk was de geluidbelasting vanwege het terrein (i.c. de onderhavige inrichting) bij de betrokken woningen terug te brengen tot 55 dB(A).

Het saneringsonderzoek heeft uiteindelijk geresulteerd in het bij ons besluit van 4 april 1996, nr. 96-511793, vastgestelde saneringsprogramma "Saneringsprogramma Industrielawaai Circuit Zandvoort", dat als bijlage bij de aanvraag gevoegd is.

De in dit programma opgenomen maatregelen (welke vnl. neerkomen op het verleggen van de baan en de aanleg van wallen en/of schermen) zullen door middel van de onderhavige revisievergunning worden geformaliseerd, waarna uitvoering van de maatregelen kan plaatshebben.

Na uitvoering van de saneringsmaatregelen zal er binnen de geluidzone geen sprake meer zijn van een overschrijding van de 55 dB(A)-norm, met uitzondering van een tweetal woningen waarvoor ex artikel 72, tweede lid, van de Wgh een zgn. hogere waarde moet worden vastgesteld door de Minister van VROM. Zie voorts hoofdstuk D, paragraaf 1, van de overwegingen.

C Wettelijke procedure

Met betrekking tot de totstandkoming van de gevraagde beschikking is aan de paragrafen 3.5.2 t/m 3.5.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toepassing gegeven (zie artikel 8.6 van de Wm).

Als wettelijk adviseurs als bedoeld in artikel 8.7, eerste lid, van de Wm zijn bij de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag betrokken:

- de Regionale Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne voor Noord-Holland en Flevoland;
- Burgemeester en Wethouders van Zandvoort;
- het Dagelijks Bestuur van het Gewest Zuid-Kennemerland.

Als bestuursorganen als bedoeld in artikel 8.7, derde lid, van de Wm zijn bij de beschikking op de aanvraag betrokken:

- de Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie in de provincie Noord-Holland;
- Burgemeester en Wethouders van Bloemendaal;
- Burgemeester en Wethouders van Haarlem;
- Burgemeester en Wethouders van Heemstede.

D Milieubelasting

Wij hebben bij de beoordeling van de aanvraag alle vormen van milieubelasting (binnen het door de Wm gestelde kader) meegewogen.

Ten aanzien van de meest relevante vormen van milieubelasting door de onderhavige inrichting, merken wij het volgende op.

1 Geluid

Zoals wij hiervoor in hoofdstuk B van de overwegingen al hebben overwogen dient de onderhavige revisievergunning ter formalisering van de in het saneringsprogramma opgenomen maatregelen, waarna uitvoering ervan kan plaatshebben.

De uitvoering van de saneringsmaatregelen mag echter eerst aanvangen nadat de onderhavige vergunning van kracht is geworden. De uitvoering van de betreffende maatregelen zal naar verwachting ca. 7 maanden in beslag nemen.

Om de exploitatie van de inrichting gedurende deze overgangsfase toch mogelijk te maken (de onderhavige vergunning gaat immers primair uit van een "gesaneerd circuit" en vervangt alle voorafgaande vergunningen) heeft aanvraagster ook het in werking zijn van het circuit gedurende deze periode aangevraagd (het zgn. interim-circuit, zie blz. 9 van de aanvraag). Voorschrift 5.1 heeft specifiek betrekking op deze overgangsfase.

In voorschrift 5.2 is het maximale equivalente geluidniveau dat na uitvoering van de saneringsmaatregelen nog mag optreden, vastgelegd.

In het voorschrift is rekening gehouden met het feit dat de uitvoering van de saneringsmaatregelen naar verwachting ca. 7 maanden in beslag zal nemen: het voorschrift is derhalve afgestemd op het specifieke "pré-saneringsvoorschrift" 5.1.

De overige geluidvoorschriften 5.3 t/m 5.12 hebben zowel betrekking op de gesaneerde als de nog niet gesaneerde situatie (de overgangsfase).

In voorschrift 5.3 zijn eisen gesteld aan de zgn. piekniveaus vanwege activiteiten waarbij geen gebruik gemaakt wordt van het gehele circuit (zoals bv. demonstraties, televisieproducties e.d.).

Voorschrift 5.4 heeft betrekking op de maximaal 5 dagen per jaar dat (in de dagperiode) geen beperkingen aan het geluidniveau worden gesteld. De in dit voorschrift bedoelde race-evenementen zijn in het zonebesluit als zgn. bijzondere bedrijfsomstandigheden aangemerkt: de geluidbelasting vanwege deze evenementen is dientengevolge niet meegenomen bij het bepalen van de zone en het vaststellen van het saneringsprogramma. Aan de betreffende evenementen kunnen redelijkerwijs geen geluidbeperkende eisen (zoals bv. dempers etc.) worden gesteld. Gelet op het belang van de evenementen voor de exploitatie van de inrichting, hebben wij gemeend ze toch op een zeer beperkt aantal dagen per jaar (zgn. uitzonderingsdagen) toe te moeten staan (de Raad van State heeft in diverse uit-

spraken dit fenomeen uitzonderingsdagen gesanctioneerd).

Ingevolge voorschrift 5.10 dienen door of vanwege vergunninghoudster bij alle races en trainingen geluidmetingen te worden uitgevoerd (in de aanvraag heeft vergunninghoudster aangegeven dat zij bereid is deze metingen te (doen) verrichten). Dit betekent vanzelfsprekend niet, dat er van provinciezijde geen controlemetingen verricht zullen worden.

Voorts dient door of vanwege vergunninghoudster ten genoegen van ons vooraf door middel van berekeningen te worden aangegeven wat de geluidbelasting vanwege een race-evenement zal zijn. Er is dus ook sprake van een preventieve controle (zie voorschrift 5.9). Ook in de aanvraag wordt gewag gemaakt van deze berekeningen vooraf.

2 Verkeer en vervoer

Ingevolge voorschrift 1.10 moet aan ons een verkeersplan overgelegd worden waarin onder meer moet worden aangegeven op welke wijze vergunninghoudster overlast van af- en aanrijdend verkeer denkt te beperken.

3 Bodem

De onderhavige inrichting is gelegen in een zgn. grondwaterbeschermingsgebied. Dit impliceert dat er speciale aandacht geschonken dient te worden aan de bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning.

Bij beschikking van 5 november 1991, nr. 91-513421 respectievelijk 20 juni 1995, nr. 95-513589 hebben wij aan aanvraagster ontheffing verleend op grond van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland voor respectievelijk het oprichten/in werking hebben van het auto-/motorcircuit als zodanig en een centraal brandstofuitgiftepunt inclusief drie ondergrondse brandstoftanks.

Voornoemde verordening is echter opgegaan in de Provinciale milieuverordening Noord-Holland. Voor inrichtingen bestaat i.c. geen separate ontheffingsmogelijkheid meer. De bestaande ontheffingen komen van rechtswege te vervallen op het moment van onherroepelijk worden van de onderhavige vergunning.

De voorwaarden onder welke de ontheffingen destijds zijn verleend, zijn verwerkt in de voorschriften ter bescherming van het milieucompartiment bodem (4.1 t/m 4.14).

Bij de aanvraag is een zgn. bodemnulonderzoek gevoegd (bijlage 3). Dit onderzoek geeft onzes inziens een voldoende beeld van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse.

In voorschrift 4.6 is vastgelegd dat -op verzoek- op een bepaalde plaats een herhalingsonderzoek moet plaatsvinden als op die plaats een bepaalde activiteit beëindigd wordt danwel de aard van die activiteit verandert. Op die wijze kan vastgesteld worden of de bodem verontreinigd is ten opzichte van het eerder (in het kader van het nulonderzoek) bepaalde referentieniveau.

In de voorschriften 4.9 t/m 4.14 is een aantal preventieve voorzieningen c.q. maatregelen ter voorkoming van toekomstige

bodemverontreiniging opgenomen.

4 Afval

De voorschriften welke betrekking hebben op de verwijdering van afvalstoffen (de voorschriften 3.1 t/m 3.5) zijn gebaseerd op het afvalverwijderingsbeleid zoals opgenomen in het derde Provinciale milieubeleidsplan 1995-1999.

In dat plan is o.m. aangegeven op welke wijze afvalstoffen doelmatig moeten worden verwijderd. Uitgangspunt hierbij is de -ook in de Wm (artikel 10.1) neergelegde- prioriteitsvolgorde in de verwijderingswijze: minimaliseren van de hoeveelheid afvalstoffen en het maximaliseren van het hergebruik van afvalstoffen. Het gescheiden houden van de verschillende soorten afvalstoffen is hierbij een randvoorwaarde.

E Adviezen en bedenkingen

pm

F Conclusie

Gelet op het vorenstaande bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren mits aan de vergunning een aantal voorschriften wordt verbonden dat nodig is in het belang van de bescherming van het milieu.

G Beschikking

Gelet op de desbetreffende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer besluiten wij hierbij aan Circuit Park Zandvoort Beheer BV voornoemd de gevraagde vergunning te verlenen.

De aanvraag -met uitzondering van de bijlagen 5, 6, 7, 8 en 9- maakt deel uit van de vergunning.

Aan de vergunning verbinden wij de aangehechte voorschriften 1.1 t/m 5.12.

Voorzover de voorschriften niet in overeenstemming zijn met de aanvraag, zijn de voorschriften bepalend.

Een exemplaar van deze beschikking zullen wij zenden aan:

- 1 Directie Circuit Park Zandvoort Beheer BV
Postbus 132
2040 AC Zandvoort
- 2 de Regionale Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne voor Noord-Holland en Flevoland
Postbus 1182
2001 BD HAARLEM
- 3 Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
Postbus 2

2040 AA Zandvoort

- 4 Het Dagelijks Bestuur van het Gewest Zuid-Kennemerland
Postbus 5204
2000 GE Haarlem
- 5 de Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie
van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
in de provincie Noord-Holland
Postbus 603
1110 AP Diemen
- 6 Burgemeester en Wethouders van Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen
- 7 Burgemeester en Wethouders van Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem
- 8 Burgemeester en Wethouders van Heemstede
Postbus 352
2100 AJ Heemstede

H Beroepspassage

pm

CONCEPT VOORSCHRIFTEN CIRCUIT ZANDVOORT

=====

Hoofdstukindeling

1. Algemeen
2. Registratie van afvalstoffen
3. Opslag, processen en installaties
4. Milieucompartimenten
5. Geluid

Haarlem, 24 februari 1997.

1

ALGEMEEN

Begripsbepalingen en algemene termijnen

1.1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

gedeputeerde staten:

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland,
Dreef 3, 2012 HR Haarlem;

de directeur:

de Directeur van de Directieraad van de provincie
Noord-Holland belast met het milieubeheer, Houtplein
33, 2012 DE Haarlem, algemeen telefoonnummer 023-
5143143, telefax 023-5143830;

milieuklachtentelefoon:

milieuklachtentelefoon van de provincie Noord-Hol-
land 023-5310200 (dag en nacht bereikbaar);

de verordening:

de Provinciale Milieuverordening Noord-Holland;

de afvalstofcodelijst:

de afvalstofcodelijst zoals deze is opgenomen in de
Provinciale Milieuverordening Noord-Holland;

BEES B:

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer
B;

BOOT:

Besluit opslaan in ondergrondse tanks;

NEN:

een door de Stichting Nederlands Normalisatie-insti-
tuit uitgegeven norm, postbus 5059, 2600 GB Delft;

afvalstoffen:

afvalstoffen in de zin van de Wet milieubeheer;

gevaarlijke afvalstoffen:

gevaarlijke afvalstoffen in de zin van de Wet mi-
lieubeheer;

gevaarlijke stoffen:

gevaarlijke stoffen in de zin van de Wet milieuge-
vaarlijke stoffen;

bodem:

het vaste deel van de aarde met de zich daarin be-
vindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en
organismen;

CPR:

een door de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen tot stand gebracht pakket van richtlijnen, uitgebracht door het Directoraat-Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, postbus 90804, 2509 LV 's-Gravenhage;

algemeen erkende feestdag:

een feestdag in de zin van de Algemene Termijnenwet;

Notitie preventie en hergebruik:

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20877, nr. 2;

zwerfvuil:

grond- en hulpstoffen, verpakkings- en hulpmateriaal, alsmede gereede producten en afvalstoffen, die buiten de in de vergunning omschreven opslag zijn geraakt;

vloeibare aardolieproducten:

K0-klasse:

brandbare vloeistoffen, waarvan de dampspanning bij 37,8° C hoger is dan 1 bar;

K1-klasse:

brandbare vloeistoffen, geen K0 zijnde, waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij een druk van 1 bar lager ligt dan 21° C;

K2-klasse:

brandbare vloeistoffen, waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij een druk van 1 bar lager ligt dan 55° C, doch niet lager dan 21° C;

K3-klasse:

brandbare vloeistoffen, waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Pensky-Martens, bij een druk van 1 bar gelijk is aan of hoger is dan 55° C, maar niet hoger dan 100° C;

- 1.2 De beschikking en de onderstreepte publicaties waar in de beschikking naar wordt verwezen moeten binnen de inrichting aanwezig zijn. Voorzover in de beschikking naar ongedateerde uitgave's, normen, wetten, besluiten, richtlijnen, plannen, notities e.d. wordt verwezen, wordt bedoeld de voor de datum waarop de beschikking is genomen laatst uitgegeven versie met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen.

- 1.3 De aanvraag - met uitzondering van de bijlagen 5, 6, 7, 8 en 9 - maakt deel uit van de vergunning.

Inspectie- en onderhoudsplan

- 1.4 Door of vanwege vergunninghoud(st)er moet voor de installaties die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, alsmede voor de in het belang

van de bescherming van het milieu getroffen maatregelen en voorzieningen een inspectie- en onderhoudsplan worden opgesteld: Het doel van het inspectie- en onderhoudsplan is het in goede staat houden van de installaties en voorzieningen, alsmede de inrichting, ook tijdens inspectie en onderhoud, te laten functioneren overeenkomstig de vergunning en de aan de vergunning verbonden voorschriften. Het inspectie- en onderhoudsplan moet ten minste het volgende bevatten:

- a een aanduiding van de installaties die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, alsmede van de in het belang van de bescherming van het milieu getroffen maatregelen en voorzieningen;
- b de wijze van uitvoering en frequentie(s) van de milieurelevante inspecties en het onderhoud (waaronder begrepen keuringen, reparaties, schoonmaakwerkzaamheden e.d.) van de installaties alsmede van de maatregelen en voorzieningen als bedoeld onder a;
- c de wijze van registratie en in- en externe rapportage over sub b van dit voorschrift.

Plannen algemeen

- 1.5 a Het in voorschrift 1.4 bedoelde plan moet binnen 2 maanden na het van kracht worden van de beschikking, doch in elk geval vóór het in werking nemen van de aangevraagde verandering, schriftelijk aan gedeputeerde staten ter goedkeuring zijn voorgelegd.
- b Binnen 4 weken na indiening van het plan als bedoeld onder a nemen gedeputeerde staten een besluit inzake de goedkeuring daarvan.
- c De inrichting moet na afloop van de sub b genoemde termijn of zoveel eerder als gedeputeerde staten het plan hebben goedgekeurd, overeenkomstig het goedgekeurde plan in werking zijn.
- d Binnen de inrichting moet een actuele versie van het plan aanwezig zijn.

Ongewoon voorval

- 1.6 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer heeft voorgedaan, moet op verzoek van gedeputeerde staten door of vanwege vergunninghoud(st)er een rapport worden opgesteld. Het rapport moet binnen een in dat verzoek aan te geven termijn schriftelijk bij gedeputeerde staten worden ingediend. Het rapport dient de nodige gegevens te bevatten om het ongewone voorval te analyseren, de oorzaken ervan te achterhalen en herhaling te voorkomen.

Inrichting

- 1.7 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.8 De inrichting moet zodanig toegankelijk zijn en de wegen zodanig aangelegd, dat:
- ten behoeve van de hulpverlening bij en de bestrijding van brand, ongelukken en andere calamiteiten elk deel van de inrichting te allen tijde bereikbaar is voor voertuigen met brandblus- en/of hulpverleningsmateriaal;
 - het verkeer op veilige wijze plaatsvindt en aan een weg gelegen (leidingen van) installaties, tanks en andere apparatuur, die bij beschadiging nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, deugdelijk zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie;
 - toegangen naar woningen en andere percelen worden vrijgehouden; hiertoe moet binnen de inrichting voldoende parkeerruimte aanwezig zijn en worden gebruikt.

Instructies aan personeel

- 1.9 Vergunninghoud(st)er is verplicht er voor zorg te dragen dat:
- a één of meer personen zijn aangewezen die verantwoordelijk is/zijn voor de goede werking van de milieurelevante installaties en de goede werking respectievelijk uitvoering van de in het belang van de bescherming van het milieu getroffen voorzieningen en maatregelen; deze perso(o)n(en) moet(en) daartoe over voldoende deskundigheid beschikken;
 - b gedetailleerde gebruiks- en bedieningsvoorschriften te allen tijde bekend zijn aan de sub a bedoelde perso(o)n(en) en de (overige) perso(o)n(en) belast met de bediening respectievelijk de uitvoering van de sub a bedoelde installaties, voorzieningen en maatregelen;
 - c aan alle binnen de inrichting werkzame personen, waaronder het personeel van derden, een toereikende schriftelijke instructie is verstrekt, erop gericht handelingen uit te sluiten, die tot gevolg (kunnen) hebben dat de inrichting niet overeenkomstig deze vergunning in werking is dan wel de aan deze vergunning verbonden voorschriften niet worden nageleefd.

Verkeer en vervoer

- 1.10 Binnen drie maanden na het van kracht worden van de beschikking moet door of vanwege vergunninghoud(st)er aan gedeputeerde staten een vervoersplan

worden overgelegd. In dit plan dient te zijn aangegeven op welke wijze vergunninghoud(st)er overlast van af- en aanrijdend verkeer tijdens grootschalige evenementen denkt te beperken en op welke wijze communicatie tussen vergunninghoud(st)er en de bevoegde instanties, die bij de uitvoering van dit plan zijn betrokken, is georganiseerd.

Voorts dient in het plan te zijn aangegeven op welke wijze vergunninghoud(st)er de bezoekers aanmoedigt gebruik te maken van het openbare vervoer.

Veranderingen van het plan dienen vóór invoering schriftelijk aan gedeputeerde staten ter goedkeuring te zijn voorgelegd.

Ten aanzien van het opstellen van het plan en het aanbrengen van veranderingen daarop, moet een schriftelijk advies van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort worden gevraagd. Dit advies moet op verzoek van gedeputeerde staten aan hen worden toegezonden.

- 1.11 Binnen 6 weken na indiening van het in voorschrift 1.10 bedoelde plan of een daarop aangebrachte verandering nemen gedeputeerde staten een besluit inzake de goedkeuring ervan.
- 1.12 Vergunninghoud(st)er dient na afloop van de in voorschrift 1.11 genoemde termijn of zoveel eerder als gedeputeerde staten het plan c.q. een daarop aangebrachte verandering hebben goedgekeurd, voorzover in het plan maatregelen voorkomen die door of vanwege vergunninghou(st)er getroffen moeten worden, zorg te dragen voor de uitvoering van de bedoelde maatregelen.
- 1.13 Vergunninghoud(st)er moet voorafgaande en tijdens grootschalige evenementen de bevoegde instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van de in het goedgekeurde plan voorkomende maatregelen, van die informatie voorzien die voor een goede uitvoering van deze maatregelen noodzakelijk is.

2 REGISTRATIE VAN AFVALSTOFFEN, WAARONDER BEGREPEN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

- 2.1 Van alle afvalstoffen, die binnen de inrichting ontstaan, moet worden geregistreerd:
 - a de afvalstofnaam en -code volgens de afvalstofcodelijst per hoofd-/subgroep;
 - b per onderscheiden afvalstroom als bedoeld onder a: de per maand getotaliseerde hoeveelheid in gewichtseenheid;
 - c per onderscheiden afvalstroom als bedoeld onder a: het inrichtingsonderdeel van ontstaan;
 - e de methode van be- en/of verwerking binnen of buiten de inrichting;

De geregistreeerde gegevens moeten ten minste drie achtereenvolgende jaren binnen de inrichting worden bewaard en op verzoek van gedeputeerde staten aan hen worden toegezonden.

3

OPSLAG, PROCESSEN EN INSTALLATIES

Opslag en verwijdering van afvalstoffen, waaronder begrepen gevaarlijke afvalstoffen

- 3.1 Afvalstoffen, die niet kunnen worden hergebruikt of daartoe geschikt kunnen worden gemaakt, moeten zodanig worden opgeslagen, dat brandbare afvalstoffen gescheiden van niet-brandbare afvalstoffen worden bewaard.
- 3.2 Brandbare afvalstoffen, als bedoeld in voorschrift 3.1, moeten ter verwerking naar een afvalverbrandingsinrichting worden afgevoerd.
- 3.3 Niet-brandbare afvalstoffen, als bedoeld in voorschrift 3.1, moeten ter verwerking naar een afvalstortinrichting worden afgevoerd.
- 3.4 Afvalstoffen mogen worden afgegeven aan een inzamelaar en/of bewerkingsinrichting van afvalstoffen, indien vergunninghoud(st)er er zich van heeft vergewist heeft dat de inzamelaar en/of bewerkingsinrichting van afvalstoffen er voor zorgdraagt dat de afvalstoffen op de in de voorschriften 3.1 t/m 3.3 aangegeven wijze worden verwijderd.
- 3.5 Stoffen, materialen en producten moeten zodanig worden behandeld, opgeslagen, verpakt en getransporteerd, dat verspreiding in de vorm van zwerfvuil niet kan plaatsvinden.

Opslag gevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen in emballage

- 3.6 De opslag van vaste en vloeibare gevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet voldoen aan het gestelde in de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van de richtlijn CPR 15-1.

4

MILIEUCOMPARTIMENTEN

Bodem

- 4.1 Door of vanwege vergunninghoud(st)er dient, binnen 1 jaar na het van kracht worden van de beschikking en vervolgens eenmaal in de 5 jaar, het grondwater van de peilbuis nr.10, genoemd in het, als bijlage 3 bij de vergunningsaanvraag gevoegde "Nul-onderzoek Circuit Park te Zandvoort, kenmerk 8082/hm.193, van 1 maart 1993", te worden bemonsterd en onderzocht op minerale olie, naftaleen en aromaten [benzeen, toluen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX)] en het grondwa-

ter van de peilbuizen nr. 11.2, 13, 15, 21 en 24 op minerale olie, extraheerbare organische koolwaterstoffen (EOX), naftaleen, xyleen (BTEX) en vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOX).

- 4.2 Indien de in voorschrift 4.1 bedoelde bestaande peilbuizen niet meer aanwezig zijn, dienen nieuwe peilbuizen geplaatst te worden zodanig dat zij stroomafwaarts van de verdachte plaatsen komen te staan.
- 4.3 De eventueel nieuw te plaatsen peilbuizen, welke voor het onderzoek zoals gesteld in voorschrift 4.1 nodig zijn, moeten worden aangegeven op een in de inrichting aanwezige duidelijke plattegrondtekening met daarbij vermeld de x- en y-coördinaten.
- 4.4 De in voorschrift 4.1 bedoelde grondwatermonsters dienen door een onafhankelijk en als STERLAB erkend laboratorium worden geanalyseerd.
- 4.5 De analyseresultaten van de in voorschrift 4.1 bedoelde grondwatermonsters dienen zodra deze bekend zijn doch uiterlijk binnen een maand na monsternamen aan gedeputeerde staten te worden toegezonden.
- 4.6 Na beëindiging of verandering van de aard van één of meer van de inrichtingsactiviteiten die potentieel bodembedreigend zijn, moet het grondwater door of vanwege vergunninghoud(st)er binnen drie maanden na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van gedeputeerde staten op aard en mate van verontreiniging zijn onderzocht. Dit dient te geschieden door bemonstering van de peilbuizen die zijn geplaatst voor de uitvoering van het, als bijlage 3 bij de vergunningsaanvraag gevoegde "Nulonderzoek Circuit Park te Zandvoort, kenmerk 8082/hm.193; van 1 maart 1993" of de daarvoor in de plaats aangebrachte peilbuizen zoals bedoeld in voorschrift 4.2.
- 4.7 Een onderzoek als bedoeld in voorschrift 4.6 moet worden uitgevoerd conform het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek, zoals opgenomen in de uitgave "Bodemonderzoek, Milieuvergunning en BSB" (Sdu Uitgeverij, Koninginnegracht, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181). Tevens moet het onderzoek voldoen aan de eisen die zijn neergelegd in het rapport Voorlopige Praktijk Richtlijnen (aangepast VPR, 1988).
- 4.8 a Uiterlijk 6 weken voor de voorgenomen aanvangsdatum van het onderzoek als bedoeld in voorschrift 4.6, moet een onderzoeksplan schriftelijk aan gedeputeerde staten ter goedkeuring zijn voorgelegd.
- b Binnen 2 weken na indiening van het plan als bedoeld onder a nemen gedeputeerde staten een besluit inzake de goedkeuring daarvan.
- c Het onderzoek moet overeenkomstig het goedgekeurde

plan worden uitgevoerd.

- d Een rapport betreffende de resultaten van het onderzoek en de hieraan te verbinden conclusies moet door of vanwege vergunninghoud(st)er binnen een maand na het verstrijken van de bij of krachtens voorschrift 4.6 gestelde termijn, doch in elk geval voor het in werking nemen van de verandering, schriftelijk bij gedeputeerde staten zijn ingediend. Gedeputeerde staten kunnen aan het rapport binnen 4 weken na indiening ervan nadere eisen stellen, waaraan vergunninghoud(st)er vervolgens moet voldoen.

- 4.9 Binnen de inrichting moeten zodanige bodembeschermende voorzieningen zijn aangebracht en maatregelen zijn genomen, dat verontreinigende stoffen, waaronder begrepen afvalstoffen, niet in de bodem kunnen geraken.

Vloeistofdichte vloeren

- 4.10 Onverlet het bepaalde in de overige aan deze vergunning verbonden voorschriften moeten die delen van het terrein van de inrichting waar de volgende activiteiten plaatsvinden:
- herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen;
 - vullen, dan wel ledigen van brandstofreservoirs van motorvoertuigen, tankwagens en/of stationaire opslaginstallaties;
 - vullen, dan wel ledigen van reservoirs van motor-, transmissie-, rem- en/of andere oliën;
- zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer, zodanig dat verontreinigende stoffen, waaronder begrepen afvalstoffen, niet in de bodem kunnen geraken.
- 4.11 Gemorste verontreinigende stoffen, waaronder begrepen afvalstoffen, moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Hiertoe moeten voor de vloeibare (afval)stoffen voldoende neutralisatie- en/of absorptiemateriaal en voor de vaste (afval)stoffen doelmatige gereedschappen aanwezig zijn.
- 4.12 De goten, leidingen en putten t.b.v. het verzamelen en afvoeren van afvalwater en hemelwater moeten vloeistofdicht zijn. Voorts moeten zij bestand zijn tegen de inwerking van de doorgevoerde stoffen en zodanig zijn aangelegd en onderhouden dat een onbelemmerde afwatering is verzekerd.
- 4.13 Ondergrondse leidingen waardoor vloeibare aardolieprodukten worden getransporteerd moeten overeenkomstig de richtlijn CPR 9-1, bijlage-IV, deel "Leidingen en hulpstukken", doeltreffend tegen corrosie zijn beschermd.
- 4.14 De afleverinstallatie van het benzinestation, met inbegrip van de verharding van de daarbij behorende opstelplaats voor motorvoertuigen moet voldoen aan

het gestelde in de hoofdstukken 6, 7 en 8 van de richtlijn CPR 9-1.

5

GELUID

Geluid in de woonomgeving

5.1

Vergunninghoudster dient alles te doen of na te laten wat nodig is om te voorkomen dat in de woonomgeving een toename van het bestaande equivalente geluidniveau vanwege de inrichting plaatsvindt.

Dit voorschrift vervalt:

- 7 maanden na het van kracht worden van de beschikking, doch niet eerder dan 1 mei 1998, òf
- zoveel eerder als de in deze vergunning opgenomen saneringsmaatregelen zijn uitgevoerd.

5.2

Het equivalente geluidniveau afkomstig van de inrichting mag op de meetpunten 2a, 2b, 2c en 3 die op de bij deze beschikking behorende figuur 1 zijn aangegeven, op een meethoogte in overeenstemming met het leefniveau van de daar aanwezige woningen, over de hierna genoemde perioden de volgende waarden niet overschrijden:

- 55 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
- 50 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
- 45 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.

Dit voorschrift wordt van kracht:

- 7 maanden na het van kracht worden van de beschikking, doch niet eerder dan 1 mei 1998, òf
- zoveel eerder als de in deze vergunning opgenomen saneringsmaatregelen zijn uitgevoerd.

5.3

De door de inrichting veroorzaakte geluidniveaus van piekgeluiden, L_{max}, vanwege activiteiten waarbij geen gebruik wordt gemaakt van het gehele circuit, mogen op de in voorschrift 5.2 bedoelde plaats(en) in de hierna genoemde perioden de volgende waarden niet overschrijden.

- 65 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
- 60 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
- 55 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.

5.4

De in voorschrift 5.2 en 5.3 genoemde geluidniveaus in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur) zijn gedurende maximaal 5 dagen per jaar niet van toepassing op Grand-Prix-races, dragsterraces, internationale auto- en/of motorraces en de daarbij behorende trainingen.

5.5

Geluid afkomstig van de binnen de inrichting in gebruik zijnde luidsprekerinstallaties, mag het vanwege races optredende equivalente geluidniveau vanwege de inrichting op de in voorschrift 5.2 ge-

noemde plaatsen niet verhogen.

- 5.6 Behoudens het bepaalde in voorschrift 5.5 mogen geluidpieken, afkomstig van de in dat voorschrift bedoelde installaties, op de in voorschrift 5.2 bedoelde plaatsen, in de hierna genoemde perioden de volgende waarden niet overschrijden:

- 65 dB(A) van 07.00 uur tot 19.00 uur;
- 60 dB(A) van 19.00 uur tot 23.00 uur.

- 5.7 Het gebruik van de luidsprekerinstallaties tussen 23.00 uur en 07.00 is niet toegestaan.

Controle

- 5.8 Tenminste twee maanden voor aanvang van elk racesizoen dient vergunninghouster een overzicht van de geplande activiteiten over te leggen aan gedeputeerde staten.

- 5.9 Uiterlijk 10 dagen voor een evenement dient vergunninghoudster, overeenkomstig de berekeningswijze, zoals aangegeven in de aan deze beschikking aangehechte bijlage I, ten genoegen van gedeputeerde staten, aan te geven welk equivalent geluidniveau zal optreden op meetpunt 1, dat op de bij deze beschikking behorende figuur 1 is aangegeven, op een hoogte van 5 meter boven het niveau van de baan. Na toestemming van gedeputeerde staten kan ook een ander meetpunt gekozen worden dat ligt op een afstand van 30 meter van de as van de baan en op een hoogte van 5 meter van de baan.

- 5.10 Gedurende de races en de daaraan voorafgaande trainingen dienen door of vanwege vergunninghoudster geluidmetingen te worden uitgevoerd, waarbij elke twee of vijf minuten, of na toestemming van gedeputeerde staten op enige andere wijze, het equivalent geluidniveau wordt vastgesteld.

De metingen dienen te worden uitgevoerd op het in voorschrift 5.9 bedoelde meetpunt 1 of het in dat voorschrift bedoelde vervangend meetpunt.

- 5.11 De resultaten van de in voorschrift 5.10 bedoelde geluidsmetingen dienen gedurende twee jaar in de inrichting te worden bewaard en op eerste verzoek aan een bevoegd ambtenaar van gedeputeerde staten te worden overgelegd.

Algemeen

- 5.12 Geluidmetingen en berekeningen en de beoordeling van de resultaten moeten worden uitgevoerd volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", IL-HR-13-01, uitgave 1981.

Aanvraag
Vergunning
Wet
Milieubeheer.



■ Dienst
Milieu en Water

Dossier en volgnummer : 03138/003 gb-410306

Behandelend ambtenaar : [redacted]

Afdeling : milieubeheer

In behandeling gegeven op : 24-12-'96

Plaatsaanduiding

Straat : Burg. van Alphenstr. t.o. nr. 63

Kadastrale aanduiding : [redacted]

Gemeente : Landvoort H. [redacted]

bedrijfsleiden
023-5740730

☒ **Aanvraag**

☐ **Melding**

☐ Oprichten

☐ Veranderen

☒ Revisie

☐ Deelrevisie

☐ Ambtshalve wijziging

070-2394738

Omschrijving aanvraag/melding : [redacted]


Aanvrager : Circuit Park Landvoort Beheer BV

Adres : Postbus 132, 2040 AC Landvoort

Telefoon : 023-5740740

Kontaktpersonen bedrijf : J.C.J. Ernst (directeur)

13-1-'97 WBB ✓



03130 / 003

Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Dreef 3
2012 HR HAARLEM

DIENST MILIEU & WATER
Provincie Noord-Holland

Ingek. 23 DEC. 1996

Zandvoort, 20 december 1996

- 1.777.13

Betreft: Aanvraag om vergunning Wet Milieubeheer

Geachte dames en heren,

Bij deze verzoeken wij u ons vergunning te verlenen in het kader van de Wet Milieubeheer. De gegevens luiden als volgt:

1. Circuit Park Zandvoort Beheer B.V.
Postbus 132
2040 AC ZANDVOORT
tel.: 023 - 5 740 740 fax: 023 - 5 740 741
2. Burgemeester van Alphenstraat t.o. nr. 63 in de Gemeente Zandvoort.

Kadastrale delen: Sectie B nr. 7062, 7063, 7064, 7065, 7067, 7068, 7259, 7573, 8204 (allen gedeeltelijk) en 8203 geheel
3. zie bijlagen
4. Het verzoek betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning op grond van artikel 8. van de Wet milieu-beheer.

Namens Circuit Park Zandvoort Beheer B.V.

Directeur

qb-410306

Algemene gegevens:

De vergunningaanvraag betreft een auto/motorcircuit volgens categorie 19.2 van het Vergunningen-inrichtingenbesluit Wet Milieubeheer. Buiten het gebruik van het auto/motorcircuit volgens voorgenoemde categorie als sportaccommodatie wordt het circuit en aangrenzende verharde terreinen gebruikt door in beginsel alle via wielen aangedreven motorvoertuigen ten behoeve van training, scholing, beproeving, demonstratie, recreatie, film- en TV-productie. Verder moet gedacht worden aan andere publieksactiviteiten op basis van de ruimtelijke mogelijkheden van de gehele accommodatie.

Voor ligging en begrenzing van de inrichting, alsmede de plaats binnen de inrichting van milieu-relevante objecten wordt verwezen naar bijgaande situatie en plattegrondtekeningen.

De inrichting is in werking volgens de volgende vergunningen/meldingen/ontheffingen:

- Vergunning op grond van Hinderwet/WGH nr. 2B, nr. 219 d.d. 27 mei 1986.
- Melding d.d. 11 mei 1989 op grond van de Hinderwet ten behoeve van de aanleg en ingebruikname van het zogenaamde interim-circuit en de buitengebruikstelling van het zuidelijke baangedeelte van het vroegere circuit.
- Melding conform art. 8.19 van de Wet Milieubeheer d.d. 26 april 1996 inzake geplande nieuwbouwactiviteiten.
- Vergunning op grond van Verordening Bodem en Grondwaterbescherming, nr. 91-513421 d.d. 5 november 1991.
- Melding d.d. 24 januari 1995 conform art. 8 van de Verordening Bodem en Grondwaterbescherming ten behoeve van de aanleg en ingebruikname van een nieuw brandstofuitgiftestation.
- Gedoogbeschikking van Gedeputeerde Staten van NH d.d. 5 september 1995 nr. 95-515179.

De activiteiten binnen de inrichting vinden plaats gedurende het gehele jaar, met inbegrip van de weekeinden en veelal gedurende het gehele etmaal, met inachtnaam van gemeentelijke verordeningen en vergunningvoorschriften.

De circuitlengte binnen de inrichting bedraagt ca. 4,9 kilometer en 40.000 m² geasfalteerd parkeerterrein.

Milieu-aspecten:

Lucht:

Luchtverontreiniging van de inrichting valt te verwachten van de stookinstallaties ten behoeve van de verwarming van de gebouwen. De installaties worden gestookt met HBO danwel propaan. Deze installaties staan opgesteld op de volgende locaties:

Wedstrijdtoren	: Installatie HBO	, 60 kW
Pitsgebouw	: Installatie HBO	, 150 kW
Official Clubhuis	: Installatie HBO	, 60 kW
TC-gebouw	: Installatie propaan	, 31 kW
	: Installatie propaan	, 22 kW
Rest. "La Course"	: Installatie propaan	, 100 kW

Het totaal opgestelde vermogen is ca. 422 kW. De plaats van de emissiepunten is aangegeven op bijgesloten tekening.

Bodem:

Het benzinestation, de opslagruimtes, stallingen, werkplaatsen, pitboxen en overige plaatsen binnen de inrichting waar door werknemers van het circuit en/of derden handelingen met mogelijk verontreinigende stoffen, zoals benzine en smeerolie, worden verricht zijn voorzien van vloeistofdichte vloeren danwel een vloeistofdichte verharding ter voorkoming van het in de bodem geraken van schadelijke stoffen.

De bodem van de inrichting is op verontreiniging onderzocht door "Adviesburo voor Milieu- en bodemtechniek WARECO Amsterdam B.V.". De controles van de bodem hebben plaatsgevonden op totaal 36 door de Provincie Noord-Holland aangegeven plaatsen. Het door WARECO uitgebrachte rapport (8082/hm.193) omtrent de bevindingen is bij deze aanvraag gevoegd.

Sinds de uitvoering van voorgenoemde controlemetingen zijn de oude brandstofuitgifte-stations verwijderd en is de lichtverontreinigde grond gesaneerd. De oude brandstofuitgifttestations zijn vervangen door een volledig aan de eisen van de VBGB volgend brandstofuitgifte-station.

Afvalstoffen:

De van de inrichting afkomstige afvalstoffen zijn:

- Huishoudelijk afval, dat in eigen beheer verzameld en afgeleverd wordt bij het vuilstortdepot van het Gewest Zuid-Kennemerland onder afvalstroomnummer 070656BA003

- Motor- en versnellingsbakoliën, die verzameld worden in een zestal door het Ministerie van VROM goedgekeurde olieopslagcontainers. De inhoud van de containers wordt vervolgens door een gecertificeerd bedrijf (Ruhr-Carbo Milieu BV., Petroleumhavenweg 48, 1041 AC Amsterdam) opgehaald en verwerkt onder afvalstroomnummer 076075000165.

- Accu's/batterijen: Worden in eigen beheer verzameld, opgeslagen en regelmatig opgehaald en verwerkt door een gecertificeerd bedrijf.

Afvalwater:

Afvalwater uit de toiletten wordt verzameld in putten/septic-tanks, die regelmatig geleegd en gereinigd worden door een gespecialiseerd bedrijf welke de faecaliën aflevert bij het gemeentelijk waterzuiverings-station.

Overig afvalwater (i.e. enig water afkomstig uit de bars en pantry's in de VIP-rooms) wordt eveneens verzameld in putten/septic-tanks die eveneens regelmatig geleegd en gereinigd worden door hetzelfde gespecialiseerde bedrijf welke het afvalwater aflevert bij het gemeentelijk waterzuiveringsstation. Alle afleveringen bij het gemeentelijk waterzuiveringsstation worden bemonsterd en gecontroleerd op aanwezigheid van verontreinigingen middels schadelijke stoffen.

Er vinden geen directe lozingen plaats vanaf de inrichting op het openbare riolerings-systeem.

Gevaarlijke stoffen:

Buiten gebruik in de werkplaatsen worden smeermiddelen, schoonmaakproducten e.d. opgeslagen in vaten boven lekbakken welke in pandig opgesteld zijn in de op de bijlage vermelde gebouwen.

Afgewerkte olie wordt verzameld in een zestal door het Ministerie van VROM goedgekeurde olieopslagcontainers (dubbelwandig, typenaam ECOTAINERS). De inhoud van de containers wordt vervolgens door een gecertificeerd bedrijf regelmatig opgehaald en verwerkt. De containers rouleren, afhankelijk van het soort evenement, over het terrein maar worden altijd opgesteld op een verharde (beton danwel asfalt) ondergrond.

Op het terrein van de inrichting bevinden zich tanks voor ondergrondse opslag van benzine en HBO ten behoeve van het brandstofuitgiftestation. De tanks hebben een inhoud van 6 m³ (tweemaal ten behoeve van opslag van benzine, KIWA-certificaatnummers 107137 en 107138) en 12 m³ ten behoeve van de opslag van huisbrandolie (KIWA-certificaatnummer 107139).

De lokatie van het brandstofuitgiftestation is voor plaatsing van de tanks en installatie onderzocht door het eerdergenoemde bureau "Wareco".

Tevens bevinden zich binnen de inrichting en onder verantwoording van de circuit-exploitant 2 bovengrondse tanks voor opslag van propaan, groot 3 m³ (nabij het TC-gebouw) en 2,5 m³ (nabij het "Restaurant La Course")

Verkeer:

Op initiatief van de circuit-exploitant wordt bij grootschalige evenementen een zgn. verkeerscirculatieplan in werking gesteld. Dit verkeerscirculatieplan dient ervoor te zorgen dat circuitbezoekers gecontroleerd naar de beschikbare parkeerterreinen geloodst worden, op zowel aanwijzingen van circuit- als gemeentepersoneel en zowel naar openbare danwel tot de inrichting behorende parkeerterreinen. Daar een dergelijk verkeerscirculatieplan jaarlijks aangepast kan c.q. dient te worden (vanwege wijzigingen in de verkeerstrajecten danwel vanwege andere praktische redenen) is het bijgesloten verkeerscirculatieplan niet als definitief aan te merken, maar meer ter illustratie hoe een dergelijk plan er uitziet. De circuit-exploitant zal bij in gebruik name van de nieuwe inrichting uiteindelijk de beschikking hebben over totaal ca. 5.000 parkeerplaatsen, welke in de praktijk zal volstaan om ca. 80% van de evenementen te organiseren zonder enige parkeeroverlast buiten de inrichting te veroorzaken. Uitgangspunt voor deze stelling is een gemiddelde bezetting van 2 personen per auto.

De circuit-exploitant heeft voorts de intentie om middels een samenwerkingsovereenkomst met de Nederlandse Spoorwegen (NS) het percentage bezoekers dat reeds met de trein komt te verhogen. Bedoeling is om door het aanbieden van zgn. "combinatiekaarten" (vervoer van een bezoeker per trein vanuit zijn/haar woonplaats v.v. en een entreekaart voor het circuit) tegen een gecombineerd gereduceerd tarief aan te bieden. Gezien ervaringen met een grootschalig evenement, nog zonder financieel voordeel voor de bezoeker maar uitsluitend door een gerichte communicatie, behoort een percentage van 50% "openbaar vervoerders" tot de mogelijkheden.

Met betrekking tot de effecten van het verkeer naar en van de publieksevenementen binnen de inrichting worden de pagina's 5.46 t/m. 5.64 uit de MER Baanverlegging Circuit Zandvoort bijgesloten. Conclusie hieruit is dat de nadelige effecten te verwaarlozen zijn.

Tevens kan nog worden opgemerkt dat t.a.v. grootschalige evenementen door de Gemeente Zandvoort een beleidsnota is opgesteld.

Uitgangspunt van deze nota is te voorkomen dat grootschalig publieksevenement binnen de inrichting samenvalt met een grootschalig publieksevenement binnen de woonkern van Zandvoort

Toezicht:

Tijdens evenementen wordt door gelicentieerde Milieu-officials (MOCA's) het handelen en nalaten van deelnemers gecontroleerd. MOCA's hebben de mogelijkheid tot het nemen van sancties tegen overtreders van het KNAF Algemeen Milieu Reglement (zie voorbeeldbijlage).

Geluid:

De circuit-exploitant heeft een aantal mogelijkheden tot zijn beschikking danwel maatregelen op stapel staan die de geluidproduktie vanaf de inrichting naar de woonkern Zandvoort beperken. Deze mogelijkheden en op stapel staande maatregelen zijn te verdelen in statische en actieve elementen, welke er samengevat als volgt uit zien:

	Statisch	Actief
Voor een evenement	n.v.t.	1) Variatie in programmasamenstelling (aantal voertuigen, aantal te rijden rondes, etc. etc.) 2) Toetsing haalbaarheid max. toegestane geluidproduktie 3) Keuring deelnemende voertuigen op geluidproduktie.
Tijdens een evenement	Geluidwallen en schermen	Meting geluidproduktie deelnemende voertuigen en diskwalificatie van voertuigen
Na een evenement	n.v.t.	Aanbieden registratie gemeten waarden aan Provincie NH.

Hieraansluitend volgt een uitgebreide toelichting op het bovenstaande:

De activiteiten binnen de inrichting:

De geluidproducerende activiteiten die plaatsvinden binnen de inrichting zijn het gevolg van het gebruik van de inrichting en aangrenzende verharde terreinen als auto/motorcircuit. Deze activiteiten vinden plaats ten behoeve van training, scholing, beproeving, demonstratie, recreatie, film- en TV-productie met in beginsel alle via wielen aangedreven motorvoertuigen. Verder moet gedacht worden aan activiteiten op basis van de ruimtelijke mogelijkheden van de gehele accommodatie.

Op de inrichting zullen, binnen de hoedanigheid als sportaccommodatie, auto en/of motorraces plaatsvinden die een onderdeel vormen van een Nederlands danwel een Internationaal Kampioenschap ofwel een op zichzelf staand evenement vormen. Hierbij moet met betrekking tot autoraces gedacht worden aan races met bijvoorbeeld toerwagens (auto's met een geheel danwel gedeeltelijk gesloten carrosserie) en formulewagens (auto's zonder geheel danwel gedeeltelijk gesloten carrosserie welke volgens een bepaald technisch concept en reglement gebouwd worden). Met betrekking tot motorraces is het hier voorgestelde overeenkomstig van toepassing.

De activiteiten binnen de inrichting zullen, zoals reeds eerder aangegeven, gedurende gehele etmalen plaats (kunnen) vinden. Een onderscheid in de activiteiten is echter wel te maken. Zo zullen tussen de periodes van:

- van 07.00 tot 19.00 uur voornamelijk de grootschalige publieksevenementen en het gebruik van het circuit plaatsvinden.
- van 19.00 tot 23.00 uur voornamelijk de activiteiten plaatsvinden ten behoeve van scholing, beproeving, demonstratie, recreatie, film- en TV-productie met in beginsel alle via wielen aangedreven motorvoertuigen of een andere activiteit gezien de ruimtelijke mogelijkheid van de locatie.
- van 23.00 tot 07.00 uur zullen slechts incidenteel activiteiten plaatsvinden. Ook tijdens deze activiteiten zal voldaan worden aan de gestelde geluidvoorschriften.

Verder is binnen de inrichting een omroepinstallatie aanwezig teneinde de bezoekers middels gesproken woord van informatie over de voortgang van races en andere essentiële informatie te voorzien. Incidenteel zal gedurende de etmaalperiode ook muziek ten gehore gebracht worden. Deze installatie levert, gezien de beperkte verspreiding en door toepassing van gerichte luidsprekers, geen noemenswaardige bijdrage aan de totale geluidproduktie afkomstig van de inrichting. Bovendien zal de omroepinstallatie niet worden gebruikt tussen 23.00 en 07.00 uur

De saneringsmaatregelen:

Alle op het circuit plaatsvindende activiteiten zullen na uitvoering van de saneringsmaatregelen geen overschrijding van de maximale grenswaarde van 55 dB(A) van de woningen in de woonkern van Zandvoort tot gevolg hebben, met uitzondering van twee woningen, t.w. één bedrijfswoning op de camping gelegen aan de Boulevard Barnaart te Zandvoort en één bedrijfswoning gelegen op het dierenasiel-terrein aan de Keesomstraat. Echter, ten behoeve van Grand Prix Formule 1-races, dragsteraces, internationale auto- en/of motorraces en de daarbij behorende trainingen welke niet binnen de norm van 55 dB(A) etmaalwaarde kunnen worden georganiseerd, wordt om toekenning van een vijftal dagen op jaarbasis verzocht waarop deze norm niet van toepassing is.

De in de alinea hiervoor genoemde saneringsmaatregelen bestaan uit het verleggen van de baan en de aanleg van wallen en/of schermen. Deze maatregelen worden getoond in figuur 4.9 op bladzijde 4.44 van het MER en akoestisch beschreven in rapport 823.164/2 van TPD/TNO d.d. 28 juni 1989, variant 163.

Deze variant is verder uitgewerkt door de Grontmij in rapport "Circuit Zandvoort, akoestische maatregelen" van augustus 1991 (Variant "aangepast accommodatieplan met beperkte ontgrondingen" 1B in combinatie met "afschermingsalternatief 2A"). Dit Grontmij-rapport is als bijlage 8 bij de aanvraag gevoegd. Gezamenlijk vormen zij de basis van het, in het kader van de Wet Geluidhinder, opgestelde "Saneringsprogramma Industriela-waai Circuit Zandvoort" d.d. 4 april 1996 nr. 96-511793.

Deze variant 163 bestaat uit een baanverlegging waardoor het nu aanwezige interimcircuit verlengd wordt tot de oorspronkelijke lengte van circa 4.200 meter waarmee de inrichting weer kan voldoen aan de internationale eisen van de auto- en motorsportbonden.

Ter beperking van de geluiduitstraling worden er wallen, in hoogte variërend van 2 tot 12,5 meter, aangelegd langs vrijwel alle baanvakken. De maatregelen zullen uitgevoerd zijn voor aanvang van het raceseizoen 1998.

Toetsing haalbaarheid activiteiten voor plaatsvinden:

Voorafgaand aan een evenement zullen door de exploitant berekeningen aan de hand van het te verrijden programma, aantal deelnemers, individuele gemiddelde geluidproduktie en aantal te verrijden ronden uitgevoerd en overlegd worden aan de Provincie Noord-Holland. De circuit-exploitant kan door variaties aan te (laten) brengen in het programma (aantal uitgeschreven races,

hoeveelheid deelnemers, aantal te racen rondes, keuring vooraf van deelnemende voertuigen) de geluidproduktie op een positieve manier beïnvloeden. Genoemde maatregelen zijn mogelijk bij de meeste nationale raceklassen, maar veelal niet bij internationale raceklassen, welke volgens vastomlijnde, i.e. niet door de circuit-exploitant c.q. organisator te beïnvloeden, voorwaarden en reglementen racen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen activiteiten van auto's danwel motoren: Voor beide activiteiten geldt dezelfde normering.

Meting(en) tijdens een activiteit:

Gedurende een evenement en voorafgaande trainingsdagen zullen door de exploitant metingen van het geproduceerde geluid uitgevoerd worden op een hoogte van 5 meter en een afstand van 30 meter uit het hart van de baan op een locatie waar de deelnemende voertuigen volgas accelererend passeren (i.e. begin van het rechte eind). Deze metingen zullen na het evenement overlegd worden aan de Provincie Noord-Holland.

Rapportage aan het bevoegd gezag na een activiteit:

Na het plaatsvinden van een evenement wordt door de circuit-exploitant een overzicht gepresenteerd aan het bevoegd gezag. Tenzij anders overeengekomen met het bevoegd gezag, zullen op dit overzicht worden vermeld:

- De datum van meting
- Het LeQ per gemeten periode van 5 minuten
- De minimale geluidproduktie tijdens voorgenoemde periode van 5 minuten
- De maximale geluidproduktie tijdens voorgenoemde periode van 5 minuten

Op basis van deze gegevens kan het bevoegd gezag achteraf toetsen of:

- De vooraf door de circuit-exploitant overlegde berekeningen overeenkomstig het verreden programma waren.
- en de circuit-exploitant binnen de gestelde geluideisen is gebleven.

Als aanvulling op de aanvraag:

→ Tot de saneringsmaatregelen zijn aangebracht zullen op het interim-circuit, waarvan de ligging op bijgesloten figuur 1 is weergegeven, gedurende maximaal 58 dagen per kalenderjaar race-evenementen worden gehouden welke ten hoogste bestaan uit één wedstrijddag en twee hieraan voorafgaande trainingsdagen.

Gedurende 47 van deze 58 genoemde dagen zal het equivalente geluidniveau over de periode van 07.00 tot 19.00 uur op het meetpunt 1 dat in figuur 1 is aangegeven een waarde van 79 dB(A) niet overschrijden.

Gedurende 6 van deze 58 genoemde dagen zal het equivalente geluidniveau over de periode van 07.00 tot 19.00 uur op het meetpunt 1 op figuur 1 een waarde van 81 dB(A) niet overschrijden.

Gedurende ten hoogste 5 van deze 58 dagen zal tijdens het houden van auto- en/of motorraces en de daarbij behorende trainingen het equivalente geluidniveau op het meetpunt 1 op figuur 1 hoger zijn dan 81 dB(A).

Tijdens de overige activiteiten op het circuit zal het equivalente geluidniveau in de dichtbijgelegen woonkern van Zandvoort een waarde van 55 dB(A) niet overschrijden.

Bijlagen:

- 1) Algemene gegevens + figuur 1
- 2) Tekening van de inrichting, schaal 1:2500
- 3) Bodemonderzoekrapport "Wareco", 8082/hm.193
- 4) VERVALLEN
- 5) Verkeerscirculatieplan "Marlboro Masters" 1996
- 6) Milieu Effekt Rapportage pagina's 5-46 t/m. 5-64
- 7) Algemeen Milieureglement KNAF
- 8) Grontmij-rapport "Circuit Zandvoort, akoestische maatregelen
- 9) Saneringsprogramma industrielawaai "Circuit Zandvoort" nr. 96-511793

58
dagen

Toelichting

In dit document kunt u secties terugvinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de wet openbaarheid van bestuur (WOB). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

A	art. 10	lid 1 a	kan de eenheid van de Kroon in gevaar brengen
B	art. 10	lid 1 b	kan de veiligheid van de Staat schaden
C	art. 10	lid 1 c	betreft bedrijfs- en fabricagegegevens, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld
D	art. 10	lid 1 d	betreft persoonsgegevens als bedoeld in de artikelen 9 (bijzondere persoonsgegevens), 10 (strafrechtelijke gegevens) en 87 (nationaal identificatienummer zoals BSN) van de Algemene verordening gegevensbescherming
E	art. 10	lid 2 a	belang van openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties
F	art. 10	lid 2 b	belang van openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d van de Wet openbaarheid van bestuur bedoelde bestuursorganen
G	art. 10	lid 2 c	belang van openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten
H	art. 10	lid 2 d	belang van openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen
I	art. 10	lid 2 e	belang van openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
J	art. 10	lid 2 f	belang van openbaarmaking weegt niet op tegen het belang dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie
K	art. 10	lid 2 g	belang van openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden
L	art. 11	lid 1	Betreft persoonlijke beleidsopvattingen die zonder anonimiseren herleidbaar zijn tot een persoon