



OPMERKINGEN:	
•	UITVOERING IN OVERLEG MET INSTALLATEURS OVERIGE INSTALLATIES
•	METALLEN DELEN IN BADKAMER AARDEN OP CENTRAAL AARDPUNT
•	ALGEMEEN VERLICHTING EN WCD'S NIET OP DEZELFDE GROEP AANSluiten
•	ALLE WCD'S VOORZIEN VAN KINDERBEVEILIGING
•	POSITIE EN AANTAL ROOKMELDS ZIJN INDICATIEF
•	ALLE VLOERDOORVOERING VAN DE INSTALLATIES BRANDWEREND
•	AFDICHTEN MET BRANDMANCHET OF ENDOTHERME KIT
•	-
VERKLARING	
25	AANTAL m3/h
50	AFZUIGROOSTER FABR. STORK
75	BRANDKLEP
R Φ ➡ R	BRANDMANCHET
bk	FLEXIBEL KANAAL (GELUIDEMPER)
bm	RETOUR KANAAL
	RIOLERING (onder vloer)
-----	RIOLERING (boven vloer of aan plafond)
-----	LUCHT OVERSTROOM VOORZIENING
-----	VERSELUCHT TOEVOER (ltr/sec)
V	-
↔ V=25.0	-
-	-
-	-
ANV	BRANDMELD CENTRALE
ANV	ONTRUIMINGS PANEEL
ANV	ALARMEVER / SLOW WHOOP (SLW)
ANV	NEVENINDICATOR
ANV	HANDBRANDMELDER
ANV	AUTOMATISCHE BRANDMELDER
ANV	MULTISENSOR OF THERMISCHE BRANDMELDER
ANV	KLEEFMAGNEET
ANV	SLEUTELBUS
ANV	FLITSLICHT
ANV	MONTAGESOKKEL MET SLW en/of RM
ANV	TRANSPARANTE NOODVERLICHTING
ANV	ALGEMENE NOODVERLICHTING

CONCEPT

VO-fase

installatie

Technische-installaties

BG t/m 2e

architect

-

opdrachtgever

Dhr. [REDACTED]

projectnaam

Hotel Haltestraat 23 te Zandvoort

4E Advies

www.4E-advies.nl  
info@4E-advies.nl

ontw.	gef.	schaal.	wijzigingen		werk no
RVR	RA	1=100/50	01-03-2024		099-23
datum	datum	form.			blad no
27-11-2023	27-11-2023	A2/A0			WSF-01

